

単 価 合 意 書

令和6年9月17日に契約した令和6年度直江津管内道路構造物補修工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和07年07月01日

発注者 住所 新潟県上越市南新町3番56号

氏名 分任支出負担行為担当官

北陸地方整備局高田河川国道事務所長

尾崎 誠

受注者 住所 新潟県上越市大潟区土底浜1690番地1

氏名 西田建設株式会社

代表取締役 西田 行宏

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事						
【田切地区】		式	1		11,043,777	
橋梁補修工		式	1		7,828,181	
垂直材補修工		式	1		92,480	
切断仕上	鋼板厚9mm	m	1	92,480	92,480	
当て板補修工		式	1		1,719,240	
芯出し素地調整		m2	4	34,055	136,220	
現場孔明	片側施工高力ボルトM24用	本	202	1,382	279,164	
片側施工高力ボルト本締め	片側施工高力ボルト M24×67.6mm F8T相当	本	202	4,763	962,126	
接着材	エポキシ樹脂	m2	3	19,749	59,247	
当て板取付	20kg/枚以下	枚	1	13,104	13,104	
当て板取付	20kg/枚を超え40kg/枚以下	枚	3	17,473	52,419	
当て板(材料費)		枚	4	54,240	216,960	
断面修復工		式	1		4,346,538	
左官工法	1構造物当り修復延べ体積 1.62m3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	構造物	0	4,590,130	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
吹付工法	ポ ^レ リマーセメントモルタル					
		m3	1.9	2,287,652	4,346,538	
表面保護工						
		式	1		143,934	
表面保護 (表面含浸工法)	シリコン系					
		m2	42	3,427	143,934	
水切り工						
		式	1		362,537	
水切り	エチレン ^ポ リビレン ^ゴ ム発泡体 25×20×1000					
		m	51	2,318	118,218	
既設水切り撤去						
		箇所	1		239,534	
現場発生品運搬	ステンレスくず					
		t	0.22	21,751	4,785	
鋼板撤去工						
		式	1		337,744	
床版底面鋼板撤去						
		m2	22	15,352	337,744	
雨樋設置・撤去工						
		式	1		825,708	
既設雨樋設置・撤去						
		箇所	1		825,708	
現場塗装工						
		式	1		112,064	
橋梁塗装工 (Rc-1塗装系)						
		式	1		92,796	
素地調整	1種クレ ^ン (プラスト処理)					
		m2	4	16,020	64,080	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
下塗 (防食下地)	有機ジソクリッチェント(1層) スプレー	m2	4	1,983	7,932	
下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) スプレー	m2	4	2,144	8,576	
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 濃彩	m2	4	1,096	4,384	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 濃彩	m2	4	1,956	7,824	
現場塗装工 (F-11塗装系)		式	1		19,268	
素地調整	動力工具処理 ISO St3	m2	1	5,479	5,479	
下塗 (防食下地)	有機ジソクリッチェント(2層) はけ・ローラー	m2	1	3,263	3,263	
下塗	ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) はけ・ローラー	m2	1	1,237	1,237	
下塗	超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層) はけ・ローラー	m2	1	5,365	5,365	
中塗	ふっ素樹脂塗料用 濃彩 はけ・ローラー	m2	1	1,500	1,500	
上塗	ふっ素樹脂塗料 濃彩 はけ・ローラー	m2	1	2,424	2,424	
補修用足場工		式	1		2,954,540	
補修用足場工		式	1		2,954,540	
足場 (吊足場)		m2	0	8,046	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
足場 (吊足場)		m2	330	7,902	2,607,660	
足場 (手摺先行型枠組足場)		掛m2	80	4,336	346,880	
足場 (単管傾斜足場)		掛m2	0	3,426	0	
構造物撤去工		式	1		10,688	
運搬処理工		式	1		10,688	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0.4	2,487	994	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0.4	5,235	2,094	
現場発生品運搬	鉄くず	t	0.35	21,715	7,600	
仮設工		式	1		138,304	
交通管理工		式	1		138,304	
交通誘導警備員		式	1		138,304	8人日
直接工事費		式	1		11,043,777	
共通仮設費		式	1		3,642,686	
共通仮設費		式	1		221,880	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
技術管理費						
		式	1		56,952	
道路施設基本データ作成費用						
		式	1		56,952	
現場環境改善費（率計上）						
		式	1		164,928	
共通仮設費（率計上）						
		式	1		3,420,806	
純工事費						
		式	1		14,686,463	
現場管理費						
		式	1		10,404,064	
工事原価						
		式	1		123,609,187	
一般管理費等						
		式	1		17,290,813	
工事価格						
		式	1		140,900,000	
消費税相当額						
		式	1		14,090,000	
工事費計						
		式	1		154,990,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕						
【茶屋ヶ原地区】		式	1		24,156,902	
道路土工						
		式	1		6,058	
残土処理工						
		式	1		6,058	
整地	残土受入れ地での処理					
		式	1		73	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		5,985	
排水構造物工						
		式	1		470,746	
作業土工						
		式	1		14,701	
床掘り	土砂					
		式	1		9,265	
埋戻し	土砂					
		式	1		5,436	
集水桝・マンホール工						
		式	1		456,045	
現場打ち集水桝	1号集水桝 B700×L1800×H650 18 -8-25BB W/C≦60%					
		箇所	1	120,395	120,395	
現場打ち集水桝	2号集水桝 B500×L1500×H650 18 -8-25BB W/C≦60%					
		箇所	1	96,296	96,296	
蓋	S-B800/2-L600-t12 N=2枚					
		枚	2	49,746	99,492	
蓋	S-B800/2-L600-t12 N=1枚、S-B59 6~800/2-L600-t12 N=1枚					
		枚	1	46,937	46,937	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
蓋	S-B600-L500-t12					
		枚	3	30,975	92,925	
地下水排除工						
		式	1		15,637,494	
集排水ホースリング工						
		式	1		11,788,330	
ホースリング	地表 軟岩 径90mm					
		m	0	18,761	0	
ホースリング	地表 軟岩 径90mm					
		m	469.5	18,811	8,831,764	
ホースリング	地表 粘性土・砂質土 径90mm					
		m	34	10,138	344,692	
保孔管	地表VP ストレナ現場加工有 VP40					
		m	475	961.6	456,760	
保孔管	地表VP ストレナ現場加工無 VP40 無孔管					
		m	29	502.1	14,560	
孔口保護	VP75 無孔管					
		m	30	1,297	38,910	
導水管	波状管 φ100無孔管 VP100無孔管					
		m	0	6,083	0	
導水管	波状管 φ100無孔管 VP100無孔管					
		m	54	6,544	353,376	
ホースリング仮設機材						
		式	1		448,068	
足場						
		式	1		1,300,200	
トンネル覆工背面排水工						
		式	1		3,849,164	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
覆工背面水抜き孔	削孔 φ 75 VP50 L=0.55～0.56m/箇所	箇所	0	7,199	0	
覆工背面水抜き孔	削孔 φ 75 VP50 L=0.77m/箇所	箇所	146	8,054	1,175,884	
線導水樋	耐寒タイプ 導水幅210mm 透明	m	160	16,708	2,673,280	
仮設工		式	1		8,042,604	
資材運搬工		式	1		7,367,454	
資材運搬	モノレール	式	1			82m
		式	1		7,367,454	
交通管理工		式	1		675,150	
交通誘導警備員		式	0		0	
交通誘導警備員		式	1		675,150	42人日
直接工事費		式	1		24,156,902	
共通仮設費		式	1		6,051,897	
共通仮設費		式	1		313,363	
現場環境改善費（率計上）		式	1		313,363	
共通仮設費（率計上）		式	1		5,738,534	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
純工事費		式	1		30,208,799	
現場管理費		式	1		18,698,017	
工事原価		式	1		48,906,816	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事						
【寺町地区】		式	1		10,175,993	
橋梁付属物工		式	1		2,713,885	
伸縮継手工		式	1		2,713,885	
鋼・コゝム製伸縮装置補修 (車道部)	伸縮量50mm 二次止水材本体取付 誘導板付	m	9.6	272,947	2,620,291	
鋼・コゝム製伸縮装置補修 (地覆部)	伸縮量50mm 二次止水材本体取付	m	0.3	311,981	93,594	
橋梁補修工		式	1		5,547,731	
桁端部補修工		式	1		3,664,609	
充填・吹付工法	高強度繊維モルタル	m3	0	12,659,424	0	
吹付工法	ホゝリマーセメントモルタル	m3	0.27	13,572,628	3,664,609	
断面修復工		式	1		1,077,854	
左官工法	ホゝリマーセメントモルタル	構造物	0	311,691	0	
左官工法	ホゝリマーセメントモルタル	構造物	1	1,077,854	1,077,854	
表面被覆工		式	1		766,682	
剥落防止	可視樹脂カゝラス繊維シート	m2	14	54,763	766,682	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
表面保護工						
		式	1		38,586	
表面保護 (表面含浸工法)	ｼﾝﾁ系					
		m2	3	12,862	38,586	
補修用足場工						
		式	1		749,860	
補修用足場工						
		式	1		749,860	
足場 (手摺先行型枠組足場)						
		式	1		260,160	
足場 (高所作業車)						
		式	1		489,700	
足場 (吊足場)						
		式	0		0	
構造物撤去工						
		式	1		4,590	
運搬処理工						
		式	1		4,590	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)					
		m3	0.7	1,323	926	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)					
		m3	0.7	5,235	3,664	
仮設工						
		式	1		1,159,927	
交通管理工						
		式	1		1,159,927	
交通誘導警備員						
		式	0		0	

單 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員		式	1		1,159,927	71人日
直接工事費		式	1		10,175,993	
共通仮設費		式	1		3,445,059	
共通仮設費		式	1		157,166	
現場環境改善費（率計上）		式	1		157,166	
共通仮設費（率計上）		式	1		3,287,893	
純工事費		式	1		13,621,052	
現場管理費		式	1		9,863,681	
工事原価		式	1		23,484,733	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事						
【寺地区】		式	1		6,747,833	
橋梁付属物工		式	1		2,685,282	
伸縮継手工		式	1		2,685,282	
鋼・コゑム製伸縮装置補修 (車道部)	伸縮量50mm 二次止水材本体取付 誘導板付	m	9.5	272,947	2,592,996	
鋼・コゑム製伸縮装置補修 (地覆部)	伸縮量50mm 二次止水材本体取付	m	0.3	307,623	92,286	
橋梁補修工		式	1		3,410,209	
桁端部補修工		式	1		3,115,398	
充填・吹付工法	高強度繊維モルタル カッター工t=10mm ウォ ータージェットはつり 鉄筋防錆	m3	0	16,398,167	0	
吹付工法	ホゑリマセメントモルタル	m3	0.18	17,307,768	3,115,398	
断面修復工		式	1		266,989	
左官工法	ホゑリマセメントモルタル	構造物	0	262,293	0	
左官工法	ホゑリマセメントモルタル	構造物	1	266,989	266,989	
表面保護工		式	1		27,822	
表面含浸	シリコン系	m2	3	9,274	27,822	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
補修用足場工		式	1		520,320	
補修用足場工		式	1		520,320	
足場	枠組足場	式	1		520,320	
構造物撤去工		式	1		1,406	
運搬処理工		式	1		1,406	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0.2	1,799	359	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0.2	5,235	1,047	
仮設工		式	1		130,616	
交通管理工		式	1		130,616	
交通誘導警備員		式	0		0	
交通誘導警備員		式	1		130,616	8人日
直接工事費		式	1		6,747,833	
共通仮設費		式	1		2,635,941	
共通仮設費		式	1		112,539	

單 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場環境改善費（率計上）		式	1		112,539	
共通仮設費（率計上）		式	1		2,523,402	
純工事費		式	1		9,383,774	
現場管理費		式	1		7,313,114	
工事原価		式	1		16,696,888	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事						
【名立地区】		式	1		3,647,063	
橋梁補修工		式	1		2,938,242	
照合電極取換工		式	1		772,737	
照合電極設置		式	1		772,737	
暴露供試体配線・配管設置工		式	1		1,884,115	
地中配管	波付硬質合成樹脂管 FEP50	m	3	454	1,362	
地中配線	600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル CE/F 5.5mm2×2C	m	40	1,696	67,840	
地中配線	制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル CEE/F 2.0mm2×4C	m	70	1,635	114,450	
屋外配管	合成樹脂可とう電線管 PFD-36	m	78	2,430	189,540	
屋外配線	600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル CE/F 5.5mm2×2C	m	32	1,696	54,272	
屋外配線	制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル CEE/F 2.0mm2×4C	m	91	1,635	148,785	
プルボックス設置	樹脂製 防水カバー 300×300×150	個	7	16,366	114,562	
中継箱設置	500×700×160mm SUS製	個	1	1,193,304	1,193,304	
暴露供試体配線・配管撤去工		式	1		281,390	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
地中配管撤去	波付硬質合成樹脂管 FEP50					
		m	3	62.05	186	
地中配線撤去	CV 5.5mm2×2C					
		m	40	682.6	27,304	
地中配線撤去	CVV-S 2.0mm2×4C					
		m	70	682.6	47,782	
屋外配管撤去	マシフレキ36					
		m	78	769.4	60,013	
屋外配線撤去	CV 5.5mm2×2C					
		m	32	682.6	21,843	
屋外配線撤去	CVV-S 2.0mm2×4C					
		m	91	682.6	62,116	
プルボックス撤去	樹脂製 300×300×150					
		個	8	4,665	37,320	
中継箱撤去						
		個	1	24,826	24,826	
補修用足場工						
		式	1		548,954	
補修用足場工						
		式	1		548,954	
足場	手摺先行枠組足場					70掛m2
		式	1		304,010	
足場	吊り足場					
		m2	24	10,206	244,944	
仮設工						
		式	1		159,867	
交通管理工						
		式	1		159,867	

單 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員		式	1		159,867	9人日
直接工事費		式	1		3,647,063	
共通仮設費		式	1		1,505,697	
共通仮設費		式	1		68,881	
現場環境改善費（率計上）		式	1		68,881	
共通仮設費（率計上）		式	1		1,436,816	
純工事費		式	1		5,152,760	
現場管理費		式	1		4,277,463	
工事原価		式	1		9,430,223	

単 価 合 意 書

令和6年9月17日に契約した令和6年度直江津管内道路構造物補修工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和06年09月18日

発注者 住所 新潟県上越市南新町3番56号

氏名 分任支出負担行為担当官

北陸地方整備局高田河川国道事務所長

安達 志郎

受注者 住所 新潟県上越市大潟区土底浜1690番地1

氏名 西田建設株式会社

代表取締役 西田 行宏

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事						
【田切地区】		式	1		10,198,754	
橋梁補修工		式	1		6,733,908	
垂直材補修工		式	1		92,480	
切断仕上	鋼板厚9mm	m	1	92,480	92,480	
当て板補修工		式	1		1,719,240	
芯出し素地調整		m2	4	34,055	136,220	
現場孔明	片側施工高力ボルトM24用	本	202	1,382	279,164	
片側施工高力ボルト本締め	片側施工高力ボルト M24×67.6mm F8T相当	本	202	4,763	962,126	
接着材	エポキシ樹脂	m2	3	19,749	59,247	
当て板取付	20kg/枚以下	枚	1	13,104	13,104	
当て板取付	20kg/枚を超え40kg/枚以下	枚	3	17,473	52,419	
当て板(材料費)		枚	4	54,240	216,960	
断面修復工		式	1		4,590,130	
左官工法	1構造物当り修復延べ体積 1.62m3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	構造物	1	4,590,130	4,590,130	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
表面保護工						
		式	1		137,080	
表面保護 (表面含浸工法)	シリコン系					
		m2	40	3,427	137,080	
水切り工						
		式	1		118,218	
水切り	エチレンポリレンゴム発泡体 25×20×1000					
		m	51	2,318	118,218	
鋼板撤去工						
		式	1		76,760	
床版底面鋼板撤去						
		m2	5	15,352	76,760	
現場塗装工						
		式	1		112,064	
橋梁塗装工 (Rc-1塗装系)						
		式	1		92,796	
素地調整	1種クレソ(プラスチック処理)					
		m2	4	16,020	64,080	
下塗 (防食下地)	有機シンクリッチヘント(1層) スプレー					
		m2	4	1,983	7,932	
下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) スプレー					
		m2	4	2,144	8,576	
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー濃彩					
		m2	4	1,096	4,384	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー濃彩					
		m2	4	1,956	7,824	
現場塗装工 (F-11塗装系)						
		式	1		19,268	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
素地調整	動力工具処理 ISO St3					
		m2	1	5,479	5,479	
下塗	有機シンクリッチェント(2層) はけ・ローラー					
(防食下地)		m2	1	3,263	3,263	
下塗	ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) はけ・ローラー					
		m2	1	1,237	1,237	
下塗	超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層) はけ・ローラー					
		m2	1	5,365	5,365	
中塗	ふっ素樹脂塗料用 濃彩 はけ・ローラー					
		m2	1	1,500	1,500	
上塗	ふっ素樹脂塗料 濃彩 はけ・ローラー					
		m2	1	2,424	2,424	
補修用足場工						
		式	1		3,346,220	
補修用足場工						
		式	1		3,346,220	
足場						
(吊足場)		m2	360	8,046	2,896,560	
足場						
(手摺先行型枠組足場)		掛m2	80	4,336	346,880	
足場						
(単管傾斜足場)		掛m2	30	3,426	102,780	
構造物撤去工						
		式	1		6,562	
運搬処理工						
		式	1		6,562	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	0.4	2,487	994	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0.4	5,235	2,094	
現場発生品運搬	鉄くず	t	0.16	21,715	3,474	
直接工事費		式	1		10,198,754	
共通仮設費		式	1		3,455,721	
共通仮設費		式	1		210,957	
技術管理費		式	1		56,952	
道路施設基本データ作成費用		式	1		56,952	
現場環境改善費(率計上)		式	1		154,005	
共通仮設費(率計上)		式	1		3,244,764	
純工事費		式	1		13,654,475	
現場管理費		式	1		9,798,219	
工事原価		式	1		96,964,980	
一般管理費等		式	1		14,035,020	
工事価格		式	1		111,000,000	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
消費税相当額		式	1		11,100,000	
工事費計		式	1		122,100,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕						
【茶屋ヶ原地区】		式	1		15,804,139	
道路土工		式	1		6,058	
残土処理工		式	1		6,058	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		73	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		5,985	
排水構造物工		式	1		470,746	
作業土工		式	1		14,701	
床掘り	土砂	式	1		9,265	
埋戻し	土砂	式	1		5,436	
集水桝・マンホール工		式	1		456,045	
現場打ち集水桝	1号集水桝 B700×L1800×H650 18 -8-25BB W/C≦60%	箇所	1	120,395	120,395	
現場打ち集水桝	2号集水桝 B500×L1500×H650 18 -8-25BB W/C≦60%	箇所	1	96,296	96,296	
蓋	S-B800/2-L600-t12 N=2枚	枚	2	49,746	99,492	
蓋	S-B800/2-L600-t12 N=1枚、S-B59 6~800/2-L600-t12 N=1枚	枚	1	46,937	46,937	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
蓋	S-B600-L500-t12					
		枚	3	30,975	92,925	
地下水排除工						
		式	1		15,092,485	
集排水ホースリンク工						
		式	1		11,368,151	
ホースリンク	地表 軟岩 径90mm					
		m	503.5	18,761	9,446,163	
保孔管	地表VP ストレナ現場加工有 VP40					
		m	480	961.6	461,568	
保孔管	地表VP ストレナ現場加工無 VP40 無孔管					
		m	29	502.1	14,560	
孔口保護	VP75 無孔管					
		m	30	1,297	38,910	
導水管	波状管 φ100無孔管 VP100無孔管					
		m	54	6,083	328,482	
ホースリンク仮設機材						
		式	1		448,068	
足場						
		式	1		630,400	
トンネル覆工背面排水工						
		式	1		3,724,334	
覆工背面水抜き孔	削孔 φ75 VP50 L=0.55～0.56m/箇所					
		箇所	146	7,199	1,051,054	
線導水樋	耐寒タイプ 導水幅210mm 透明					
		m	160	16,708	2,673,280	
仮設工						
		式	1		234,850	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通管理工						
		式	1		234,850	
交通誘導警備員						
		式	1		234,850	
直接工事費						
		式	1		15,804,139	
共通仮設費						
		式	1		4,585,287	
共通仮設費						
		式	1		223,743	
現場環境改善費（率計上）						
		式	1		223,743	
共通仮設費（率計上）						
		式	1		4,361,544	
純工事費						
		式	1		20,389,426	
現場管理費						
		式	1		13,628,010	
工事原価						
		式	1		34,017,436	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事						
【寺町地区】		式	1		7,876,844	
橋梁付属物工		式	1		2,686,590	
伸縮継手工		式	1		2,686,590	
鋼・ｺﾞﾑ製伸縮装置補修 (車道部)	伸縮量50mm 二次止水材本体取付 誘導板付	m	9.5	272,947	2,592,996	
鋼・ｺﾞﾑ製伸縮装置補修 (地覆部)	伸縮量50mm 二次止水材本体取付	m	0.3	311,981	93,594	
橋梁補修工		式	1		3,396,303	
桁端部補修工		式	1		2,785,073	
充填・吹付工法	高強度繊維モルタル	m3	0.22	12,659,424	2,785,073	
断面修復工		式	1		311,691	
左官工法	ポリマーセメントモルタル	構造物	1	311,691	311,691	
表面被覆工		式	1		273,815	
剥落防止	可視樹脂ガラス繊維シート	m2	5	54,763	273,815	
表面保護工		式	1		25,724	
表面保護 (表面含浸工法)	ｼﾗﾝ系	m2	2	12,862	25,724	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
補修用足場工		式	1		1,657,785	
補修用足場工		式	1		1,657,785	
足場 (手摺先行型枠組足場)		式	1		476,960	
足場 (高所作業車)		式	1		24,485	
足場 (吊足場)		式	1		1,156,340	
構造物撤去工		式	1		1,966	
運搬処理工		式	1		1,966	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0.3	1,323	396	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0.3	5,235	1,570	
仮設工		式	1		134,200	
交通管理工		式	1		134,200	
交通誘導警備員		式	1		134,200	
直接工事費		式	1		7,876,844	
共通仮設費		式	1		2,912,538	

單 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		127,853	
現場環境改善費（率計上）		式	1		127,853	
共通仮設費（率計上）		式	1		2,784,685	
純工事費		式	1		10,789,382	
現場管理費		式	1		8,174,869	
工事原価		式	1		18,964,251	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事						
【寺地区】		式	1		8,666,386	
橋梁付属物工		式	1		2,685,282	
伸縮継手工		式	1		2,685,282	
鋼・コゑム製伸縮装置補修 (車道部)	伸縮量50mm 二次止水材本体取付 誘導板付	m	9.5	272,947	2,592,996	
鋼・コゑム製伸縮装置補修 (地覆部)	伸縮量50mm 二次止水材本体取付	m	0.3	307,623	92,286	
橋梁補修工		式	1		4,890,875	
桁端部補修工		式	1		4,591,486	
充填・吹付工法	高強度繊維モルタル カッター工t=10mm ウォ ータージェットはつり 鉄筋防錆	m3	0.28	16,398,167	4,591,486	
断面修復工		式	1		262,293	
左官工法	ポーリマーセメントモルタル	構造物	1	262,293	262,293	
表面保護工		式	1		37,096	
表面含浸	シリコン系	m2	4	9,274	37,096	
補修用足場工		式	1		953,920	
補修用足場工		式	1		953,920	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
足場	枠組足場					
		式	1		953,920	
構造物撤去工						
		式	1		2,109	
運搬処理工						
		式	1		2,109	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	0.3	1,799	539	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	0.3	5,235	1,570	
仮設工						
		式	1		134,200	
交通管理工						
		式	1		134,200	
交通誘導警備員						
		式	1		134,200	
直接工事費						
		式	1		8,666,386	
共通仮設費						
		式	1		3,100,444	
共通仮設費						
		式	1		138,507	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		138,507	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		2,961,937	
純工事費						
		式	1		11,766,830	

单 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場管理費		式	1		8,763,769	
工事原価		式	1		20,530,599	