

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度糸魚川管内区画線設置工事
工事地名	糸魚川国道維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	高田河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	214日間	自	令和 6年 4月 1日
		至	令和 6年10月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和6年度糸魚川管内区画線設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕	式	1	9,499,369		
区画線工	式	1	9,010,969		
区画線工	式	1	9,010,969	溶融式区画線 10 m 実線・セグラ 白 W=15cm 厚1.5mm； 溶融式区画線 10 m 実線・セグラ 白 W=30cm 厚1.5mm； 溶融式区画線 10 m 破線 白 W=15cm 厚1.5mm； 溶融式区画線 10 m 破線 白 W=30cm 厚1.5mm； 溶融式区画線 10 m セグラ 白 W=15cm 厚1.5mm； 溶融式区画線 10 m セグラ 白 W=45cm 厚1.5mm； 溶融式区画線 100 m 矢印・記号・文字 白 15cm換算 厚1.5mm； ペイント式区画線 4,000 m 水性型 実線 加熱式 白 W=15cm； ペイント式区画線 50,000 m 水性型 実線 常温式 白 W=15cm； ペイント式区画線 4,000 m 水性型 破線 加熱式 白 W=15cm； ペイント式区画線 4,000 m 水性型 破線 常温式 白 W=15cm； ペイント式区画線 10 m 水性型 破線 加熱式 白 W=30cm； ペイント式区画線 10 m 溶剤型 実線 常温式 白 W=15cm； ペイント式区画線 10 m 溶剤型 実線 加熱式 白 W=15cm； ペイント式区画線 10 m 溶剤型 破線 常温式 白 W=15cm；	

積算内訳書

工事名	令和6年度糸魚川管内区画線設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				10 m ハイ式区画線 100 m 溶剤型 破線 加熱式 白 W=15cm ; 区画線消去 削取り式 ;
仮設工	式	1	488,400	
交通管理工	式	1	488,400	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	9,499,369	
共通仮設費	式	1	1,904,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,904,000	
純工事費	式	1	11,403,369	
現場管理費	式	1	6,562,000	
工事原価	式	1	17,965,369	
一般管理費等	式	1	3,744,631	
工事価格	式	1	21,710,000	