

積算内訳書

1. 工事名

工事名	境橋旧橋撤去その他工事
工事地名	新潟県糸魚川市市振地先から富山県下新川郡朝日町境地先外1箇所

2. 工事内容

1) 事務所名	高田河川国道事務所	工務第二課
2) 主工種	河川・道路構造物工事	
3) 工期	479日間	自 令和 6年 8月 6日 至 令和 7年11月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	境橋旧橋撤去その他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路改良	式	1	70,139,617			
旧橋撤去工	式	1	61,171,691			
旧橋撤去工	式	1	61,171,691	鋼製高欄撤去	218	m
				路面切削	785	m ²
				平均切削厚10cm ;		
				殻運搬(路面切削)	78	m ³
				アスファルト殻(切削) ;		
				殻処分	78	m ³
				アスファルト殻(切削) ;		
				伸縮装置縁切り	79	m
				支承縁切り	80	箇所
				床版切断	594	m
				t=200mm以下 ;		
				床版切断	218	m
				t=250mmを超え300mm以下 ;		
				コンクリート切断	89	m ²
				橋梁上部工 施工規模20m ² を超え100m ² 以下 ;		
				削孔	90	m
				φ 50mm ;		
				削孔	178	m
				φ 100mm ;		
				切断水処理	1	式
				炭酸ガス中和処理 ;		
				床版撤去	531	m ²
				横桁撤去	95	m ²
				主桁撤去	507	t
				(クレーン工法)		
				主桁転倒防止	1	式
				(主桁撤去)		
				主桁転倒防止	1	式
				(主桁搬出)		
				主体足場	1	式

積算内訳書

工事名	境橋旧橋撤去その他工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				板張防護 1 式
				シート張防護 1 式
				撤去床版・横桁運搬 145 m3
				撤去主桁運搬 507 t
				撤去床版・横桁取下し 626 m2
				撤去主桁取下し 507 t
構造物撤去工	式	1	8,967,926	
構造物取壊し工	式	1	5,870,760	コンクリート構造物取壊し 348 m3 鉄筋構造物；
運搬処理工	式	1	3,097,166	殻処分 348 m3 コンクリート殻(鉄筋)； 現場発生品運搬 10.03 t 鉄くず；
直接工事費	式	1	70,139,617	
共通仮設費	式	1	9,822,600	
共通仮設費	式	1	2,058,600	
運搬費	式	1	1,347,600	建設機械運搬費 1 式 重建設機械分解組立輸送費 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	711,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	7,764,000	
純工事費	式	1	79,962,217	
現場管理費	式	1	25,509,000	
工事原価	式	1	159,377,025	
一般管理費等	式	1	23,382,975	

積算内訳書

工事名	境橋旧橋撤去その他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	182,760,000	

積算内訳書

工事名	境橋旧橋撤去その他工事 [歌地区]			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	36,819,608	
構造物撤去工	式	1	36,819,608	
土工	式	1	5,904,800	捨石撤去・場内運搬・整形 1,760 m3
構造物取壊し工	式	1	17,229,348	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物； 1,410 m3 橋脚保護工撤去 (NEXCO東日本) 5 箇所 消波ブロック撤去・場内運搬 8t； 58 個 消波ブロック撤去・場内運搬 12t； 394 個
運搬処理工	式	1	13,685,460	殻運搬 1,410 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 1,410 m3 コンクリート殻(無筋)；
直接工事費	式	1	36,819,608	
共通仮設費	式	1	5,217,200	
共通仮設費	式	1	1,283,200	
運搬費	式	1	945,200	重建設機械分解組立輸送費 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	338,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	3,934,000	
純工事費	式	1	42,036,808	
現場管理費	式	1	11,869,000	

積算内訳書

工事名	境橋旧橋撤去その他工事 [歌地区]			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	53,905,808	