

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6・7年度姫川大橋補修工事
工事地名	新潟県糸魚川市寺島地先

2. 工事内容

1) 事務所名	高田河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主 工 種	鋼橋架設工事		
3) 工 期	304日間	自	令和 6年 9月10日
		至	令和 7年 7月10日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和6・7年度姫川大橋補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁保全工事	式	1	135,100,297	
橋梁付属物工	式	1	171,054	
排水施設工	式	1	171,054	排水管 26 m VP-125 ;
現場塗装工	式	1	104,727,823	
橋梁塗装工	式	1	104,727,823	塗膜除去 3,730 m2 水性塗膜剥離剤 ; 素地調整 3,730 m2 1種ケレン(フラスト処理) ; 下塗 3,730 m2 (防食下地) 有機ゾンクリッチェント(1層) ; 下塗 3,730 m2 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) ; 下塗 740 m2 (増塗) 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層) ; 中塗 3,730 m2 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 赤系 ; 上塗 3,730 m2 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 赤系 ;
構造物撤去工	式	1	53,020	
排水構造物撤去工	式	1	53,020	排水管撤去 20 m VP管 ;
仮設工	式	1	30,148,400	
足場工	式	1	30,148,400	塗装足場 1 式 (補修用) 板張防護 1 式 シート張防護 1 式

