

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6・7年度勝山洞門外補修工事
工事地名	新潟県糸魚川市青海地先及び同市歌地先

2. 工事内容

1) 事務所名	高田河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主 工 種	鋼橋架設工事		
3) 工 期	489日間	自	令和 6年11月28日
		至	令和 8年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和 6 ・ 7 年度勝山洞門外補修工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路修繕		式	1	14, 982, 228			
工場製作工		式	1	14, 982, 228			
洞門補修材製作工		式	1	12, 933, 028	製作加工 ボルト・ナット H. T. B ；	23. 5 618	t 組
工場塗装工		式	1	2, 049, 200	メッキ JIS H 8641 HDZT77 ；	23. 5	t
間接労務費		式	1	3, 621, 387			
工場純工事費		式	1	18, 603, 615			
工場管理費		式	1	4, 872, 538			
(工場製作原価)		式	1	23, 476, 153			
道路修繕		式	1	72, 635, 891			
工場製品輸送工		式	1	298, 450			
輸送工		式	1	298, 450	輸送	23. 5	t
洞門補修工		式	1	5, 266, 501			
ひびわれ補修工		式	1	316, 428	ひび割れ補修工(低圧注入工法) ひび割れ幅0. 2mm以上0. 5mm未満 エポキシ樹脂 ； 充てん工法 ひび割れ幅0. 5mm以上 Uカット 10×15mm 可とう性 エポキシ樹脂 ；	1 8	構造物 m
ひびわれ補修工		式	1	132, 700	ひび割れ補修工(低圧注入工法) ひび割れ幅0. 2mm以上0. 5mm未満 エポキシ樹脂 ；	1	構造物
断面修復工		式	1	777, 923	コンクリート切断 t=10mm ；	28	m

積算内訳書

工事名	令和6・7年度勝山洞門外補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				コンクリートはつり t=50mm；	2	m2
				人力積込	0.1	m3
				左官工法 ポリマーセメントモルタル；	0.1	m3
				犠牲陽極材 亜鉛量60g/個；	6	個
漏水対策工	式	1	567,270	線導水樋 透明 導水幅300mm以下；	33	m
はく落防止工	式	1	3,472,180	素地調整 表面ケレン；	127	m2
				保護材塗布 有機性短繊維混合無臭気アクリル樹脂 1.0kg/m2 トン 祢仕様；	127	m2
現場塗装工	式	1	52,828,860			
洞門塗装工	式	1	52,828,860	塗替 Rc-I 塗装系； 素地調整 1種ケレン(フラスト処理)；	3,020	m2
				下塗 有機ゾンクリッチペイント(1層) スプレー；	3,020	m2
				下塗 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) スプレー；	3,020	m2
				中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 淡彩；	3,020	m2
				上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 淡彩；	3,020	m2
補修足場等設置工	式	1	13,463,300			
補修足場工	式	1	13,463,300	塗装足場(ハーフ吊足場) [山側]	1	式
				塗装足場(ハーフ吊足場) [海側]	1	式

積算内訳書

工事名	令和6・7年度勝山洞門外補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物撤去工	式	1	432,380	
運搬処理工	式	1	432,380	現場発生品運搬 鉄くず； 1 式
仮設工	式	1	346,400	
交通管理工	式	1	346,400	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	72,635,891	
共通仮設費	式	1	14,792,800	
共通仮設費	式	1	817,800	
技術管理費	式	1	58,800	道路基本データ作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	759,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	13,975,000	
純工事費	式	1	87,428,691	
現場管理費	式	1	37,891,000	
（現場原価）	式	1	125,319,691	
工事原価	式	1	148,795,844	
一般管理費等	式	1	24,234,156	
工事価格	式	1	173,030,000	