

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度茶屋ヶ原地区災害復旧その6工事
工事地名	新潟県上越市茶屋ヶ原地先から同市名立区名立小泊地先

2. 工事内容

1) 事務所名	高田河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主 工 種	舗装工事		
3) 工 期	83日間	自	令和 7年 1月 8日
		至	令和 7年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和6年度茶屋ヶ原地区災害復旧その6工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
舗装		式	1	163,869,800			
舗装工		式	1	146,919,400			
舗装打換え工		式	1	27,445,480	舗装版切断	3,480	m
					アスファルト舗装版 舗装版厚15cmを超え30cm以下；		
					舗装版破碎(急速施工)	4,000	m2
					アスファルト舗装版 舗装版厚20cm；		
					殻運搬	800	m3
					アスファルト殻(掘削)；		
					殻処分	800	m3
					アスファルト殻(掘削)；		
					上層路盤	4,000	m2
					①再生アスファルト安定処理(25) 仕上り厚100mm；		
切削オーバーレイ工		式	1	119,473,920	切削オーバーレイ	21,600	m2
					平均切削深さ100mm ②再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm ⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入 舗装厚50mm；		
					殻運搬(路面切削)	2,160	m3
					アスファルト殻(切削)；		
					殻処分	2,160	m3
					アスファルト殻(切削)；		
区画線工		式	1	1,044,000			
区画線工		式	1	1,044,000	ペイント式区画線	2,400	m
					ペイント式、溶剤型 実線 加熱式 黄 W=15cm；		
					ペイント式区画線	4,800	m
					ペイント式、溶剤型 実線 常温式 白 W=15cm；		
仮設工		式	1	15,906,400			
仮舗装工		式	1	14,560,000	基層	1	式
					②再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm；		
					表層	1	式
					②再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm；		

積算内訳書

工事名	令和6年度茶屋ヶ原地区災害復旧その6工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	1,346,400	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	163,869,800	
共通仮設費	式	1	20,778,400	
共通仮設費	式	1	1,600,400	
運搬費	式	1	164,600	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	58,800	道路基本データ作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,377,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	19,178,000	
純工事費	式	1	184,648,200	
現場管理費	式	1	51,945,000	
工事原価	式	1	236,593,200	
一般管理費等	式	1	35,356,800	
工事価格	式	1	271,950,000	