

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度中郷地区舗装修繕工事
工事地名	新潟県上越市中郷区藤沢地先

2. 工事内容

1) 事務所名	高田河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主 工 種	舗装工事		
3) 工 期	317日間	自	令和 7年 2月 6日
		至	令和 7年12月19日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和6年度中郷地区舗装修繕工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
舗装	式	1	107,277,072		
道路土工	式	1	2,747,800		
掘削工	式	1	667,000	掘削 土砂；	2,000 m3
残土処理工	式	1	2,080,800	整地 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式 1 式
舗装工	式	1	75,425,596		
アスファルト舗装工	式	1	3,639,512	路肩路盤 RC-40 仕上り厚190mm； 基層(車道・路肩部) ②再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm； 表層(車道・路肩部) ⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入 舗装厚50mm；	664 m2 650 m2 654 m2
アスファルト舗装工	式	1	10,054,352	下層路盤(車道・路肩部) RC-40 仕上り厚200mm； 上層路盤(車道・路肩部) M-40 仕上り厚150mm； 基層(車道・路肩部) ②再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm； 表層(車道・路肩部) ⑤密粒度アスコン(新20FH)再生材入 舗装厚50mm；	1,820 m2 1,820 m2 1,790 m2 1,780 m2
半たわみ性舗装工	式	1	45,489,960	路肩路盤 RC-40 仕上り厚350mm； 下層路盤(車道・路肩部) RC-40 仕上り厚300mm； 上層路盤(車道・路肩部) M-40 仕上り厚300mm； 上層路盤(車道・路肩部) ①再生AS安定処理(25) 仕上り厚50mm； 基層(車道・路肩部)	864 m2 4,040 m2 4,040 m2 4,040 m2 4,040 m2

積算内訳書

工事名		令和6年度中郷地区舗装修繕工事				
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					②再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm ; 表層(車道・路肩部)	4,040 m2
					⑮開粒度アスコン(13) 舗装厚50mm ; セメントミルク浸透	4,040 m2
					早強型 施工厚50mm ;	
コンクリート舗装工	式	1	14,375,834		下層路盤(車道・路肩部)	169 m2
					RC-40 仕上り厚310mm ;	
					上層路盤(車道・路肩部)	2,620 m2
					M-40 仕上り厚150mm ;	
					中間層(車道・路肩部)	2,070 m2
					⑧再生密粒度アスコン(13) 舗装厚40mm ;	
					コンクリート舗装	80 m2
					[すりつけ版]	
					曲げ4.5-6.5-40BB W/C≤55%(4.4MPa) 舗装厚150~200mm ;	
					連続鉄筋コンクリート舗装	1,480 m2
					曲げ4.5-4.0-40BB W/C≤55%(4.4MPa) 舗装厚250mm ;	
					連続鉄筋コンクリート舗装	201 m2
					[緩衝版]	
					曲げ4.5-4.0-40BB W/C≤55%(4.4MPa) 舗装厚250mm ;	
					縦目地	132 m
					突合せ目地 t=10mm (D22×1000) ;	
					縦目地	5 m
					[すりつけ版]	
					突合せ目地 t=10mm (D29×700) ;	
					縦目地	5 m
					[すりつけ版]	
					膨張目地 t=10mm ;	
					横目地	16 m
					[すりつけ版]	
					突合せ目地 t=10mm (D29×700) ;	
					横目地	44 m

積算内訳書

工事名	令和6年度中郷地区舗装修繕工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					[緩衝版] 膨張目地 t=25mm （φ28×700）；	
コンクリート舗装工	式	1	1,865,938	下層路盤(歩道部)	399	m2
				RC-40 仕上り厚150mm； コンクリート舗装	425	m2
				18-8-40BB W/C≤65% 舗装厚100mm；		
縁石工	式	1	4,568,610			
縁石工	式	1	4,568,610	歩車道境界ブロック	463	m
				Fa-20(Ⅱ) 200×320×350×2000mm； アスカーフ	620	m
				⑬細粒度アスコン5F；		
区画線工	式	1	1,211,877			
区画線工	式	1	1,211,877	溶融式区画線	340	m
				(Co舗装)		
				溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 白色；		
				溶融式区画線	55	m
				(As舗装)		
				溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 白色；		
				溶融式区画線	44	m
				(Co舗装)		
				溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 白色；		
				溶融式区画線	44	m
				(As舗装)		
				溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 白色；		
				ペイント式区画線		
				(本線＋迂回路)		
				水性型 実線 15cm 常温 白色；		
				ペイント式区画線		
				(本線)		
				水性型 破線 15cm 加熱 白色；		

積算内訳書

工事名	令和6年度中郷地区舗装修繕工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				ペイント式区画線 (迂回路)	830 m
				水性型 実線 15cm 加熱 白色； 区画線消去 削取り式；	500 m
構造物撤去工	式	1	21,858,389		
構造物取壊し工	式	1	5,589,650	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物；	37 m3
				舗装版切断 [歩道] コンクリート舗装版 15cm以下；	500 m
				舗装版切断 [車道] コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下；	20 m
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚15cm；	710 m2
				舗装版破碎 コンクリート舗装版 舗装版厚30cm；	5,710 m2
運搬処理工	式	1	16,268,739	殻運搬 アスファルト殻；	107 m3
				殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)；	1,714 m3
				殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	37 m3
				殻処分 アスファルト殻；	107 m3
				殻処分 コンクリート殻(鉄筋)；	1,714 m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	37 m3
仮設工	式	1	1,464,800		

積算内訳書

工事名	令和6年度中郷地区舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	1,464,800	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	107,277,072	
共通仮設費	式	1	14,676,400	
共通仮設費	式	1	1,164,400	
運搬費	式	1	169,600	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	936,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	13,512,000	
純工事費	式	1	121,953,472	
現場管理費	式	1	36,074,000	
工事原価	式	1	158,027,472	
一般管理費等	式	1	24,182,528	
工事価格	式	1	182,210,000	