

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和5年度港町護岸災害復旧工事
工事地名	新潟県上越市港町及び春日新田地先

2. 工事内容

1) 事務所名	高田河川国道事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	296日間	自 令和 6年 5月30日 至 令和 7年 3月21日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和５年度港町護岸災害復旧工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	111,776,719		
河川土工		式	1	30,303,545		
掘削工		式	1	14,645,200	掘削	5,500 m3
					岩塊・玉石；	
					土砂等運搬	1 式
					岩塊・玉石；	
盛土工		式	1	14,848,780	路体(築堤)盛土	5,300 m3
					岩塊・玉石；	
					土砂等運搬	1 式
					岩塊・玉石；	
					積込(ルース)	1 式
					岩塊・玉石；	
法面整形工		式	1	809,565	法面整形(切土部)	930 m2
					礫質土、砂及び砂質土、粘性土；	
護岸基礎工		式	1	191,079		
作業土工		式	1	191,079	床掘り	1 式
					岩塊・玉石；	
					土砂等運搬	1 式
					岩塊・玉石；	
法覆護岸工		式	1	51,084,343		
消波ブロック工		式	1	6,020,104	消波ブロック据付	235 個
					無筋ブロック ブロック種類(実質量) 1.978 t ブロック	
					購入無；	
					消波ブロック据付	71 個
					底版ブロック	
					鉄筋ブロック ブロック種類(実質量) 7.618 t ブロック	
					購入無；	
					消波ブロック積込	235 個
					無筋ブロック ブロック種類(実質量) 1.978 t ；	
					消波ブロック積込	71 個

積算内訳書

工事名	令和5年度港町護岸災害復旧工事											
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳							
					底版ﾌﾞﾛｯｸ 鉄筋ﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量) 7.618 t ; 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬 2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 1.5km以下 ; 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬 底版ﾌﾞﾛｯｸ 5.5tを超え11.0t以下 積込み・据付け(層積) 1 個 1.5km以下 ; 現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 上部ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-40BB W/C≦55% t=20cm ; 鉄筋 SD345 D19 ; 鉄筋 SD295 D13 ; 吸出し防止材 t=10mm以上 ;	235	個					
					71	個						
					45	m3						
					0.85	t						
					2	t						
					280	m2						
					護岸付属物工		式	1	44,801,200	平張ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-8-40BB W/C≦60% t=20cm ; 止杭 (材料費) RC杭 φ200mm L=2m ;	2,416	m2
					捨石工		式	1	263,039	捨石 (流用材) 30～200kg/個 ; 土砂等運搬 岩塊・玉石 ; 積込(ﾙｰｽﾞ) 岩塊・玉石 ;	70	m3
										1	式	
										1	式	
構造物撤去工		式	1	19,494,700								
構造物取壊し工		式	1	19,494,700	ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理 無筋構造物 ;	730	m3					

積算内訳書

工事名	令和5年度港町護岸災害復旧工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				コンクリート取壊し運搬処理 鉄筋構造物；	235	m3
仮設工	式	1	10,703,052			
工事用道路工	式	1	1,513,500	土のう H=1.08m W=1.1m；	1	式
波浪対策工	式	1	4,835,000	土のう H=1.08m W=1.1m； 袋詰玉石 2t用(長期性能型)；	1	式
土留・仮締切工	式	1	3,568,160	鋼矢板 Ⅱ型 平均矢板長さ4.5m 鋼矢板打込長4.0m；	58	枚
除雪工	式	1	456,592	運搬路除雪 運搬路；	1	式
交通管理工	式	1	329,800	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	111,776,719			
共通仮設費	式	1	9,372,000			
共通仮設費	式	1	1,102,000			
技術管理費	式	1	70,000	河川維持管理技術者からの助言	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,032,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	8,270,000			
純工事費	式	1	121,148,719			
現場管理費	式	1	31,093,000			
工事原価	式	1	178,365,419			

積算内訳書

工事名	令和5年度港町護岸災害復旧工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	16,874,700	
法覆護岸工	式	1	16,874,700	
消波ブロック工	式	1	16,874,700	消波根固めブロック製作 235 個 異形ブロック ブロック種類（実質量） 1.978 t ; 消波根固めブロック製作 71 個 異形ブロック（底版） ブロック種類（実質量） 7 .618 t ;
直接工事費	式	1	16,874,700	
共通仮設費	式	1	2,045,000	
共通仮設費	式	1	237,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	237,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,808,000	
純工事費	式	1	18,919,700	
現場管理費	式	1	7,204,000	
工事原価	式	1	26,123,700	