

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6・7 上沼道 鶴町・米岡地区盛土工事
工事地名	新潟県上越市鶴町から同市米岡地先

2. 工事内容

1) 事務所名	高田河川国道事務所 工務第二課
2) 主 工 種	道路改良工事
3) 工 期	334日間 自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 2月28日
4) 工事概要	

積算内訳書

工事名	R6・7上沼道 鶴町・米岡地区盛土工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	126,340,731	
道路土工	式	1	107,108,670	
掘削工	式	1	1,016,100	掘削 3,000 m3 土砂 押土有；
路体盛土工	式	1	103,907,940	路体(築堤)盛土 44,000 m3 土砂； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 1 式
法面整形工	式	1	2,184,630	法面整形(盛土部) 5,050 m2
地盤改良工	式	1	15,973,461	
ジオテキスタイル工	式	1	15,973,461	保護盛土 4,800 m3 土砂； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 押土(ルース) 1 式 積込(ルース) 1 式 ジオテキスタイル 3層目(全面敷き) 2,240 m2 [1工区] EA=100kN/m ひづみ量2.00%； ジオテキスタイル 3層目(全面敷き) 2,612 m2 [2工区] EA=100kN/m ひづみ量2.66%； ジオテキスタイル 1,2層目(縦・横敷き) 2,470 m2 [1工区] EA=5900kN/m ひづみ量2.00%； ジオテキスタイル 1,2層目(縦・横敷き) 2,693 m2 [2工区] EA=800kN/m ひづみ量2.66%； 敷設用吊治具装置 1 式

積算内訳書

工事名	R 6・7上沼道 鶴町・米岡地区盛土工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	3,258,600	
工事用道路工	式	1	809,100	敷鉄板 22×1524×6096 ;
交通管理工	式	1	2,449,500	交通誘導警備員
直接工事費	式	1	126,340,731	
共通仮設費	式	1	15,551,632	
共通仮設費	式	1	3,132,632	
運搬費	式	1	1,945,632	重建設機械分解組立費 1 式 重建設機械分解組立輸送費 1 式 仮設材運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,187,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	12,419,000	
純工事費	式	1	141,892,363	
現場管理費	式	1	43,532,000	
工事原価	式	1	185,424,363	
一般管理費等	式	1	29,295,637	
工事価格	式	1	214,720,000	