

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6・7年度糸魚川地区防災対策工事
工事地名	新潟県糸魚川市鬼伏地先外3箇所

2. 工事内容

1) 事務所名	高田河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	270日間	自	令和 7年 4月 1日
		至	令和 7年12月26日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和6・7年度糸魚川地区防災対策工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	77,449,420		
落石雪害防止工		式	1	77,144,140		
落石防護柵工		式	1	77,144,140	落石防護柵(フェンス) 高エネルギー吸収型 柵高3.00m 柵長6m ;	186 m
					落石防護柵(支柱基部アンカー) SD345 D29 L=1000 ;	32 本
					落石防護柵(山側アンカー) φ16×4 L=5000 ;	7 本
					落石防護柵(山側アンカー) φ16×4 L=4000 ;	25 本
					落石防護柵(サイドアンカー) φ18×4 L=8000 ;	1 本
					落石防護柵(サイドアンカー) φ18×4 L=6000 ;	2 本
					落石防護柵(谷側アンカー) SAE1541 φ28.5 L=2000 ;	7 本
					足場(アンカー)	1 式
仮設工		式	1	305,280		
資材運搬工		式	1	305,280	資材運搬 (クレーン)	1 式
直接工事費		式	1	77,449,420		
共通仮設費		式	1	6,083,800		
共通仮設費		式	1	863,800		
技術管理費		式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用	1 式
現場環境改善費(率計上)		式	1	805,000		

積算内訳書

工事名	令和 6 ・ 7 年度糸魚川地区防災対策工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	5, 220, 000	
純工事費	式	1	83, 533, 220	
現場管理費	式	1	29, 253, 000	
工事原価	式	1	235, 044, 292	
一般管理費等	式	1	34, 705, 708	
工事価格	式	1	269, 750, 000	

積算内訳書

工事名	令和6・7年度糸魚川地区防災対策工事【藤崎地先】			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
堤防・護岸	式	1	2,718,700	
消波工	式	1	2,020,000	
消波ブロック工	式	1	2,020,000	消波ブロック移設 200 個 異形ブロック 8t ;
構造物撤去工	式	1	698,700	
捨石撤去工	式	1	698,700	捨石撤去 1,000 m3
直接工事費	式	1	2,718,700	
共通仮設費	式	1	656,000	
共通仮設費	式	1	55,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	55,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	601,000	
純工事費	式	1	3,374,700	
現場管理費	式	1	1,966,000	
工事原価	式	1	5,340,700	

積算内訳書

工事名	令和6・7年度糸魚川地区防災対策工事【勝山地先】			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
堤防・護岸	式	1	20,673,750	
構造物撤去工	式	1	20,673,750	
捨石工【藤崎】	式	1	3,970,800	土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式 残土受入れ地での処理；
捨石工【高畑】	式	1	16,702,950	捨石撤去 5,500 m3 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式 残土受入れ地での処理；
直接工事費	式	1	20,673,750	
共通仮設費	式	1	2,503,000	
共通仮設費	式	1	279,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	279,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,224,000	
純工事費	式	1	23,176,750	
現場管理費	式	1	9,926,000	
工事原価	式	1	33,102,750	

積算内訳書

工事名	令和6・7年度糸魚川地区防災対策工事【大平寺地先】			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	56,396,622	
落石雪害防止工	式	1	56,396,622	
落石防護柵工	式	1	56,396,622	落石防護柵(フェンス) 柵高4.50m 根入長5.0m ; 場所打杭 根入長5.0m ; やぐら設置・撤去 削孔用足場 37 m 10 本 2 回 1 式
直接工事費	式	1	56,396,622	
共通仮設費	式	1	4,872,000	
共通仮設費	式	1	620,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	620,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,252,000	
純工事費	式	1	61,268,622	
現場管理費	式	1	22,546,000	
工事原価	式	1	83,814,622	