

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 上沼道 米岡第一高架橋下部その 5 外工事
工事地名	新潟県上越市鶴町から同市米岡地先

2. 工事内容

1) 事務所名	高田河川国道事務所 工務第二課
2) 主 工 種	河川・道路構造物工事
3) 工 期	340日間 自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月 6日
4) 工事概要	

積算内訳書

工事名	R 6 上沼道 米岡第一高架橋下部その 5 外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁下部	式	1	106,540,823	
道路土工	式	1	560,870	
残土処理工	式	1	560,870	整地 1 式 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
橋台工	式	1	10,286,776	
橋台躯体工	式	1	10,286,776	コンクリート 80 m3 (躯体) 30-12-40BB W/C≦50%； 鉄筋 0.65 t SD345 D13； 鉄筋 4.73 t SD345 D16～25； 鉄筋 6.63 t SD345 D29～32； 型枠 1 式 箱抜き 1 式 円形型枠 φ 175； 箱抜き 1 式 円形型枠 φ 350； 落橋防止シース 4 箇所 トランペットシース φ 214-116 VP-100； 支保 1 式 足場 1 式
RC橋脚工	式	1	88,279,705	
作業土工	式	1	437,240	床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 土砂； 基面整正 1 式

積算内訳書

工事名	R 6 上沼道 米岡第一高架橋下部その 5 外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
場所打杭工	式	1	67, 106, 856	場所打杭	9 本
				30-18-25BB C $\geq$ 350 杭径 1500mm 杭長(設計長) 51.0m ;	
				積込(ルース)	1 式
				土砂 ;	
				積込(コンクリート殻)	22 m3
				殻運搬	22 m3
橋脚躯体工(構造物単位)	式	1	20, 324, 704	コンクリート殻(無筋) ;	
				殻処分	22 m3
				コンクリート殻(無筋) ;	
				T型橋脚	297 m3
				30-12-40BB W/C $\leq$ 50% ;	
				鉄筋	16. 17 t
				SD345 D16 $\sim$ 25 ;	
				鉄筋	10. 46 t
				SD345 D29 $\sim$ 32 ;	
				鉄筋	10. 27 t
				SD345 D35 ;	
				鉄筋	73 箇所
				(ガス圧接)	
				SD345 D32+D32 ;	
				機械式鉄筋定着	212 箇所
				D19 鉄筋長2m以下 ;	
				機械式鉄筋定着	75 箇所
				D19 鉄筋長2m超 $\sim$ 4m以下 ;	
				機械式鉄筋定着	45 箇所
				D19 鉄筋長4m超 $\sim$ 6m以下 ;	
				機械式鉄筋定着	189 箇所
				D22 鉄筋長2m超 $\sim$ 4m以下 ;	
				箱抜き材	1 式
				円形型枠 ϕ 200 ;	
表面含浸工	式	1	410, 905	表面保護	155 m2
				ｼﾝｼ系表面含浸材 ;	

積算内訳書

工事名	R 6 上沼道 米岡第一高架橋下部その 5 外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁付属物工	式	1	301, 200	
銘板工	式	1	301, 200	銘板 2 枚 品質表示用 500×500×8 字厚5mm；
仮設工	式	1	7, 112, 272	
先細り対策工	式	1	2, 856, 384	先細り対策 1 式 25KN/m2 セメント系固化材(一般軟弱土用) 平均改良厚5.0m；
水替工	式	1	473, 850	ポンプ 排水 1 式 0以上40(m3/h)未満 作業時排水；
作業ヤード整備工	式	1	3, 455, 438	ヤード造成 1 式 敷鉄板 1 式
交通管理工	式	1	326, 600	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	106, 540, 823	
共通仮設費	式	1	20, 826, 124	
共通仮設費	式	1	10, 087, 124	
運搬費	式	1	8, 782, 824	重建設機械分解組立輸送費 1 式 仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	272, 300	六価クロム溶出試験費 1 式 道路施設台帳作成費 1 式 水セメント比測定費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1, 032, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	10, 739, 000	
純工事費	式	1	127, 366, 947	
現場管理費	式	1	38, 171, 000	

積算内訳書

工事名	R 6 上沼道 米岡第一高架橋下部その 5 外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	165, 537, 947	
一般管理費等	式	1	26, 532, 053	
工事価格	式	1	192, 070, 000	