

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 ・ 7 上沼道 米岡第一高架橋下部その4 工事
工事地名	新潟県上越市米岡地先

2. 工事内容

1) 事務所名	高田河川国道事務所	工務第二課
2) 主 工 種	河川・道路構造物工事	
3) 工 期	269日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 7年12月25日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 上沼道 米岡第一高架橋下部その4 工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
橋梁下部		式	1	98, 439, 723			
道路土工		式	1	568, 800			
残土処理工		式	1	568, 800	整地	1	式
					土砂等運搬	1	式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む) ；		
RC橋脚工		式	1	86, 782, 459			
作業土工		式	1	368, 614	床掘り	1	式
					土砂 ；		
					埋戻し	1	式
					土砂 ；		
					基面整正	1	式
場所打杭工		式	1	67, 928, 278	場所打杭	9	本
					30-18-25BB C≧350 杭径 1500mm 杭長(設計長)		
					52. 0m ；		
					積込(ルーズ)	1	式
					土砂 ；		
					積込(コンクリート殻)	22	m3
					コンクリート殻(無筋) ；		
					殻運搬	22	m3
					コンクリート殻(無筋) ；		
					殻処分	22	m3
					コンクリート殻(無筋) ；		
橋脚躯体工		式	1	18, 325, 092	基礎材	99	m2
					RC-40 t=200mm ；		
					均しコンクリート	99	m2
					18-8-40BB W/C≦65% t=100mm ；		
					コンクリート	300	m3
					30-12-40BB W/C≦50% ；		
					鉄筋	15. 95	t
					SD345 D16～25 ；		
					鉄筋	12. 16	t

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 上沼道 米岡第一高架橋下部その 4 工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				SD345 D29～32 ; 鉄筋	8.31 t
				SD345 D35 ; 鉄筋	60 箇所
				(ガス圧接) SD345 D32+D32 ; 鉄筋	13 箇所
				(ガス圧接) SD345 D35+D35 ; 機械式鉄筋定着	212 箇所
				D19 鉄筋長2m以下 ; 機械式鉄筋定着	85 箇所
				D19 鉄筋長2m超～4m以下 ; 機械式鉄筋定着	34 箇所
				D19 鉄筋長4m超～6m以下 ; 機械式鉄筋定着	126 箇所
				D22 鉄筋長2m超～4m以下 ; 型枠	1 式
				一般型枠 ; 型枠	1 式
				埋設型枠 ; 支承箱抜き	1 式
				円形型枠 φ 200 ; 支保	1 式
				足場	1 式
表面含浸工	式	1	160,475	表面保護	49 m2
橋梁付属物工	式	1	150,600	ｼﾝｼ系表面含浸材 ;	
銘板工	式	1	150,600	銘板	1 枚
				品質表示用 500×500×8 字厚5mm ;	
仮設工	式	1	10,937,864		

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 上沼道 米岡第一高架橋下部その4 工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
先細り対策工	式	1	2, 856, 384	先細り対策 25KN/m2 セメント系固化材(一般軟弱土用) 平均改良厚5.0m ;	1 式
土留・仮締切工	式	1	4, 391, 358	鋼矢板 III型 平均鋼矢板長さ 10m 鋼矢板打込長 9.5m 平均鋼矢板引抜長 9.5m ; 切梁・腹起し	1 式
水替工	式	1	404, 160	ポンプ 排水 0以上40(m3/h)未満 作業時排水 ;	1 式
作業ヤード整備工	式	1	3, 285, 962	ヤード造成 敷鉄板	1 式 1 式
直接工事費	式	1	98, 439, 723		
共通仮設費	式	1	22, 129, 940		
共通仮設費	式	1	11, 990, 940		
運搬費	式	1	10, 789, 840	重建設機械分解組立輸送費 仮設材運搬費	1 式 1 式
技術管理費	式	1	228, 100	六価クロム溶出試験費 道路施設台帳作成費 水セメント比測定費	1 式 1 式 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	973, 000		
共通仮設費 (率計上)	式	1	10, 139, 000		
純工事費	式	1	120, 569, 663		
現場管理費	式	1	36, 421, 000		
工事原価	式	1	156, 990, 663		
一般管理費等	式	1	25, 339, 337		

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 上沼道 米岡第一高架橋下部その4 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	182, 330, 000	