

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 ・ 7 上沼道 米岡地区軟弱地盤改良その6 工事
工事地名	新潟県上越市米岡地先

2. 工事内容

1) 事務所名	高田河川国道事務所 工務第二課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	354日間	自	令和 7年 4月 1日
		至	令和 8年 3月20日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 上沼道 米岡地区軟弱地盤改良その 6 工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	112, 770, 230		
道路土工		式	1	36, 696, 434		
掘削工		式	1	474, 180	掘削	1, 400 m3
路体盛土工		式	1	35, 447, 900	土砂 押土有；	
					路体(築堤)盛土	10, 600 m3
					土砂；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					積込(ルース)	1 式
土砂；						
法面整形工		式	1	774, 354	法面整形(盛土部)	1, 790 m2
地盤改良工		式	1	61, 509, 696		
固結工		式	1	57, 034, 100	スラリー攪拌	43 本
					600kN/m2 セメント系固化材（特殊土用） 杭径 200	
					0mm 打設長 27m 杭長26.5m；	
					スラリー攪拌	6 本
					500kN/m2 セメント系固化材（特殊土用） 杭径 200	
					0mm 打設長 11.8m 杭長11.3m；	
					スラリー攪拌	52 本
					100kN/m2 セメント系固化材（特殊土用） 杭径 200	
					0mm 打設長 13.6m 杭長13.1m；	
					スラリー攪拌	15 本
					100kN/m2 セメント系固化材（特殊土用） 杭径 200	
					0mm 打設長 11.8m 杭長11.3m；	
					スラリー攪拌	5 本
					100kN/m2 セメント系固化材（特殊土用） 杭径 200	
					0mm 打設長 11.4m 杭長10.9m；	
ジオテキスタイル工		式	1	4, 475, 596	保護盛土(土砂)	2, 200 m3
					押土(ルース)	1 式
					土砂；	

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 上沼道 米岡地区軟弱地盤改良その6 工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				ジオテキスタイル 1,2層目（縦・横敷き） EA=800kN/m ひずみ量 2.66% ；	2,800 m2
				ジオテキスタイル 3層目（全面敷き） EA=100kN/m ひずみ量 2.66% ；	2,720 m2
				敷設用吊治具装置	1 式
仮設工	式	1	14,564,100		
工事用道路工	式	1	5,500,950	敷鉄板 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去 ；	1 式
交通管理工	式	1	9,063,150	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	112,770,230		
共通仮設費	式	1	21,274,100		
共通仮設費	式	1	10,065,100		
運搬費	式	1	8,917,000	重建設機械分解組立輸送費 ブルドーザー20t級 ；	1 式
				重建設機械分解組立輸送費 深層混合処理機（スラー式） ；	1 式
				仮設材運搬費	1 式
技術管理費	式	1	66,100	道路施設台帳作成費	1 式
				六価クロム溶出試験費	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,082,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	11,209,000		
純工事費	式	1	134,044,330		
現場管理費	式	1	41,256,000		
工事原価	式	1	175,300,330		

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 上沼道 米岡地区軟弱地盤改良その 6 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等	式	1	27,899,670	
工事価格	式	1	203,200,000	