

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6・7・8年度青海地区災害復旧その3工事
工事地名	新潟県糸魚川市青海地先

2. 工事内容

1) 事務所名	高田河川国道事務所	道路管理第二課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	457日間	自 令和7年3月31日 至 令和8年6月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6・7・8年度青海地区災害復旧その3工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	248,845,097	
道路土工	式	1	14,581,760	
掘削工	式	1	4,463,200	掘削 土砂； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
法面整形工	式	1	5,830,500	法面整形(切土部) 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩；
残土処理工	式	1	4,288,060	整地 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
法面工	式	1	146,880,000	
法面吹付工	式	1	146,880,000	モルタル吹付 (高揚程) 厚20cm；
落石雪害防止工	式	1	61,343,510	
落石防止網工	式	1	14,475,510	落石防止網 ロープ伏工 3×7G/0 φ12；
落石防護柵工	式	1	46,868,000	落石防護柵 A 吸収エネルギー-150kJ 立木取付式； 落石防護柵 B 吸収エネルギー-150kJ 立木取付式；
構造物撤去工	式	1	3,334,697	
落石雪害防止撤去工	式	1	3,163,950	落石防護網撤去 (起点部)

積算内訳書

工事名	令和6・7・8年度青海地区災害復旧その3工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				ポケット式； 落石防護網撤去 (中央部) 1 式
運搬処理工	式	1	170,747	ポケット式； 現場発生品運搬 鉄くず； 1 式
仮設工	式	1	22,705,130	
資材運搬工	式	1	8,097,130	資材運搬 工事用モ/レベル 500kg積/45° ； 1 式
交通管理工	式	1	14,608,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	248,845,097	
共通仮設費	式	1	25,182,440	
共通仮設費	式	1	2,264,440	
準備費	式	1	161,260	伐開 1 式
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	2,040,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	22,918,000	
純工事費	式	1	274,027,537	
現場管理費	式	1	82,208,000	
工事原価	式	1	356,235,537	
一般管理費等	式	1	51,254,463	

積算内訳書

工事名	令和6・7・8年度青海地区災害復旧その3工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	407,490,000	