

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6・7・8年度歌地区災害復旧工事
工事地名	新潟県糸魚川市歌地先

2. 工事内容

1) 事務所名	高田河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	470日間	自	令和 7年 3月18日
		至	令和 8年 6月30日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6・7・8年度歌地区災害復旧工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	240,059,400	
道路土工	式	1	25,400,600	
法面整形工	式	1	3,218,000	法面整形(切土部) 2,000 m2 け質土、砂及び砂質土、粘性土；
残土処理工	式	1	22,182,600	整地 1 式 土砂等運搬 1 式 人力積込 1 式
法面工	式	1	106,553,000	
法面吹付工	式	1	4,187,000	モルタル吹付 500 m2 厚10cm；
法枠工	式	1	102,366,000	吹付枠 3,300 m2 CF-300×300-1500×1500-モルタル；
仮設工	式	1	108,105,800	
資材運搬工	式	1	95,505,800	資材運搬(モノレール)(上ルート) 1 式 資材運搬(モノレール)(下ルート) 1 式
交通管理工	式	1	12,600,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	240,059,400	
共通仮設費	式	1	27,933,180	
共通仮設費	式	1	2,055,180	
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,992,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	25,878,000	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6・7・8年度歌地区災害復旧工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	267,992,580	
現場管理費	式	1	86,775,000	
工事原価	式	1	354,767,580	
一般管理費等	式	1	51,082,420	
工事価格	式	1	405,850,000	