

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6・7年度親不知地区洞門補修工事
工事地名	新潟県糸魚川市市振地先

2. 工事内容

1) 事務所名	高田河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	360日間	自	令和 7年 4月 1日
		至	令和 8年 3月26日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和6・7年度親不知地区洞門補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕	式	1	111,441,844		
洞門補修工	式	1	93,803,286		
ひび割れ補修工	式	1	16,803,409	ひび割れ補修工(低圧注入工法) ひび割れ幅0.2mm以上0.5mm未満 延長876m エポキシ樹脂； 充てん工法 ひび割れ幅0.5mm以上 Uカット エポキシ樹脂；	1 構造物 139 m
ひび割れ補修工	式	1	10,449,516	ひび割れ補修工(低圧注入工法) ひび割れ幅0.2mm以上0.5mm未満 延長564m エポキシ樹脂； 充てん工法 ひび割れ幅0.5mm以上 Uカット エポキシ樹脂；	1 構造物 36 m
断面修復工	式	1	17,054,962	コンクリート切断 t=10mm； コンクリートはつり t=50mm； 人力積込 コンクリート塊； 左官工法 ポリアセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有り； 犠牲陽極材 亜鉛量60g/個；	441 m 59 m2 1 式 2.12 m3 79 個
断面修復工	式	1	12,827,698	コンクリート切断 t=10mm； コンクリートはつり t=50mm； 人力積込 コンクリート塊； 左官工法 ポリアセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有り； 犠牲陽極材 亜鉛量60g/個；	549 m 38 m2 1 式 1.14 m3 79 個

積算内訳書

工事名	令和6・7年度親不知地区洞門補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
表面保護工	式	1	10,584,330	表面保護 表面含浸 シン系；	1,797	m2
表面保護工	式	1	11,856,570	表面保護 表面含浸 シン系；	2,013	m2
はく落防止工	式	1	1,303,686	素地調整 表面ケレン；	46	m2
				保護材塗布 トンネル仕様(クリア)アクリル系樹脂；	46	m2
はく落防止工	式	1	3,826,035	素地調整 表面ケレン；	135	m2
				保護材塗布 トンネル仕様(クリア)アクリル系樹脂；	135	m2
漏水対策工	式	1	1,692,480	線導水樋 導水幅300mm以下 透明；	96	m
漏水対策工	式	1	7,404,600	線導水樋 導水幅300mm以下 透明；	420	m
現場塗装工	式	1	15,808,060			
洞門塗装工	式	1	15,808,060	塗膜除去（剥離） 環境対応型塗膜剥離剤；	320	m2
				素地調整 1種ケレン(バキュームプラスト処理)；	320	m2
				下塗 有機ゾンクリッチペイント(1層) スプレー 1回；	320	m2
				下塗 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) スプレー 1回；	320	m2
				中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 1回；	320	m2
				上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 1回；	320	m2
				足場 安全ネット必要；	1	式
構造物撤去工	式	1	30,498			

積算内訳書

工事名	令和6・7年度親不知地区洞門補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
運搬処理工	式	1	30,498	殻運搬 3 m3 コンクリート殻(無筋)；
				殻処分 3 m3 コンクリート殻(無筋)；
仮設工	式	1	1,800,000	
交通管理工	式	1	1,800,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	111,441,844	
共通仮設費	式	1	10,727,180	
共通仮設費	式	1	1,132,180	
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,069,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	9,595,000	
純工事費	式	1	122,169,024	
現場管理費	式	1	50,199,000	
工事原価	式	1	172,368,024	
一般管理費等	式	1	27,501,976	
工事価格	式	1	199,870,000	