

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度茶屋ヶ原地区災害復旧その1工事
工事地名	新潟県上越市茶屋ヶ原地先

2. 工事内容

1) 事務所名	高田河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	292日間	自	令和 6年 6月 7日
		至	令和 7年 3月25日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和6年度茶屋ヶ原地区災害復旧その1工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	207,036,590	
道路土工	式	1	5,759,600	
法面整形工	式	1	5,759,600	法面整形(切土部) 3,740 m2 現場制約有 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土；
法面工	式	1	196,080,990	
法枠工	式	1	96,863,670	吹付枠 3,739 m2 CF-300×300-2000×2000 枠内モルタル吹付t=10cm ； 目地板 16 m2 瀝青繊維質目地板t=10mm；
鉄筋挿入工	式	1	99,217,320	鉄筋挿入 4,572 m D19(SD345)×5.0m メッキ 削孔長4.6m φ65mm 現 場条件II； 削孔機械移動 1 式 足場(鉄筋挿入) 1 式
仮設工	式	1	5,196,000	
交通管理工	式	1	5,196,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	207,036,590	
共通仮設費	式	1	26,309,800	
共通仮設費	式	1	1,817,800	
技術管理費	式	1	58,800	道路基本データ作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,759,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	24,492,000	

積算内訳書

工事名	令和6年度茶屋ヶ原地区災害復旧その1工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	233,346,390	
現場管理費	式	1	75,324,000	
工事原価	式	1	308,670,390	
一般管理費等	式	1	45,369,610	
工事価格	式	1	354,040,000	