

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6・7・8年度青海地区災害復旧その2工事
工事地名	新潟県糸魚川市青海地先

2. 工事内容

1) 事務所名	高田河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	463日間	自	令和 7年 3月25日
		至	令和 8年 6月30日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和6・7・8年度青海地区災害復旧その2工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	249,439,832	
道路土工	式	1	5,830,500	
法面整形工	式	1	5,830,500	法面整形(切土部) 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩； 1,500 m2
法面工	式	1	146,880,000	
法面吹付工	式	1	146,880,000	モルタル吹付（高揚程） 厚20cm； 4,800 m2
落石雪害防止工	式	1	68,033,540	
落石防止網工	式	1	36,785,540	落石防止網 ロープ 伏工 3×7G/0 φ12； 9 m2 落石防止網 ロープ 伏工 3×7G/0 φ12； 9 m2 落石防止網 ロープ 伏工 3×7G/0 φ12； 9 m2 落石防止網 ロープ 伏工 3×7G/0 φ12； 36 m2 落石防止網 ロープ 伏工 3×7G/0 φ12； 54 m2 落石防止網 ロープ 伏工 3×7G/0 φ12； 144 m2 落石防止網 ロープ 伏工 3×7G/0 φ12； 1,008 m2 落石防止網 ロープ 伏工 3×7G/0 φ12； 56 m2

積算内訳書

工事名	令和６・７・８年度青海地区災害復旧その２工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				巨大岩塊固定工 SUS304 7×19 Z撚り φ8mm；
落石防護柵工	式	1	31,248,000	落石防護柵 248 m D 吸収エネルギー150kJ 立木取付式；
構造物撤去工	式	1	739,392	
落石雪害防止撤去工	式	1	701,700	落石防護網撤去 1 式 (終点部)
運搬処理工	式	1	37,692	現場発生品運搬 1 式 鉄くず；
仮設工	式	1	27,956,400	
工事用道路工	式	1	424,320	敷砂利 1 式 RC-40 t=100mm；
資材運搬工	式	1	12,924,080	資材運搬 1 式 工事用モノレール 500kg積/45°；
交通管理工	式	1	14,608,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	249,439,832	
共通仮設費	式	1	25,315,740	
共通仮設費	式	1	2,342,740	
準備費	式	1	234,560	伐開 1 式
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	2,045,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	22,973,000	

積算内訳書

工事名	令和6・7・8年度青海地区災害復旧その2工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	274,755,572	
現場管理費	式	1	82,426,000	
工事原価	式	1	357,181,572	
一般管理費等	式	1	51,358,428	
工事価格	式	1	408,540,000	