

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7・8年度姫川大橋補修工事
工事地名	新潟県糸魚川市寺島地先

2. 工事内容

1) 事務所名	高田河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主 工 種	鋼橋架設工事		
3) 工 期	263日間	自	令和 7年 9月26日
		至	令和 8年 6月15日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7・8年度姫川大橋補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁保全工事	式	1	132,345,550	
現場塗装工	式	1	107,767,630	
橋梁塗装工	式	1	107,767,630	塗膜除去 水性塗膜剥離剤； 素地調整 1種ケレン(フラスト処理)； 下塗 (防食下地) 有機ゾンクリッチェント(1層)； 下塗 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)； 下塗 (増塗) 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層)； 中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 赤系； 上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 赤系； 3,790 m2 3,790 m2 3,790 m2 3,790 m2 660 m2 3,790 m2 3,790 m2
仮設工	式	1	24,577,920	
足場工	式	1	24,577,920	塗装足場 板張防護 シート張防護 1 式 1 式 1 式
直接工事費	式	1	132,345,550	
共通仮設費	式	1	18,259,180	
共通仮設費	式	1	1,293,180	
技術管理費	式	1	63,180	道路基本データ作成費 1 式

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7・8年度姫川大橋補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,230,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	16,966,000	
純工事費	式	1	150,604,730	
現場管理費	式	1	55,347,000	
工事原価	式	1	205,951,730	
一般管理費等	式	1	32,058,270	
工事価格	式	1	238,010,000	