

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7・8年度関川大橋塗替塗装工事
工事地名	新潟県上越市下門前地先

2. 工事内容

1) 事務所名	高田河川国道事務所	道路管理第二課
2) 主 工 種	鋼橋架設工事	
3) 工 期	186日間	自 令和 7年12月16日 至 令和 8年 6月19日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7・8年度関川大橋塗替塗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁保全工事	式	1	45,119,146	
現場塗装工	式	1	36,666,266	
橋梁塗装工	式	1	36,666,266	素地調整 2,030 m2 1種ケレン(プラスチック処理) ; 下塗 2,030 m2 有機シンクリッチェイント(1層) スプレー ; 下塗 2,030 m2 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) スプレー ; 中塗 2,030 m2 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 濃彩 ; 上塗 2,030 m2 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 濃彩 ;
仮設工	式	1	8,452,880	
足場工	式	1	7,993,980	塗装足場 540 m2 板張防護 540 m2 シート張防護 540 m2 昇降設備 1 箇所 H=5.1m ;
交通管理工	式	1	458,900	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	45,119,146	
共通仮設費	式	1	11,666,180	
共通仮設費	式	1	581,180	
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	518,000	

積算内訳書

工事名	令和7・8年度関川大橋塗替塗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	11,085,000	
純工事費	式	1	56,785,326	
現場管理費	式	1	25,110,000	
工事原価	式	1	81,895,326	
一般管理費等	式	1	14,384,674	
工事価格	式	1	96,280,000	