

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7・8年度糸魚川管内防災対策工事
工事地名	新潟県糸魚川市能生・大平寺地先

2. 工事内容

1) 事務所名	高田河川国道事務所	道路管理第二課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	275日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 8年12月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7・8年度糸魚川管内防災対策工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	186,876,750	
排水構造物工	式	1	2,398,910	
作業土工	式	1	266,990	床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 土砂；
側溝工	式	1	2,131,920	プレキャストU型側溝 188 m PU-B450-L2000；
落石雪害防止工	式	1	180,026,300	
落石防止網工	式	1	3,341,520	落石防護網 63 m ² ロープ伏工；
落石防護柵工	式	1	176,684,780	落石防護柵(鉛直式) 26 m 柵高4.50m 根入長4.5m； 落石防護柵(鉛直式) 18 m 柵高4.50m 根入長5.0m； 落石防護柵(鉛直式) 104 m 柵高4.50m 根入長8.0m； 場所打杭 6 本 根入長4.5m； 場所打杭 3 本 根入長5.0m； 場所打杭 24 本 根入長8.0m； やぐら設置・撤去 1 回 削孔用足場 1 式 足場 1 式
仮設工	式	1	4,451,540	
資材運搬工	式	1	4,078,140	資材運搬 1 式 工事用モ/レール 500kg積/45°；

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7・8年度糸魚川管内防災対策工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	373,400	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	186,876,750	
共通仮設費	式	1	19,198,180	
共通仮設費	式	1	1,688,180	
技術管理費	式	1	63,180	道路施設台帳作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,625,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	17,510,000	
純工事費	式	1	206,074,930	
現場管理費	式	1	61,121,000	
工事原価	式	1	267,195,930	
一般管理費等	式	1	40,104,070	
工事価格	式	1	307,300,000	