

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和6年度茶屋ヶ原地区災害復旧その2工事
工事地名	新潟県上越市茶屋ヶ原地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	高田河川国道事務所	道路管理第二課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	288日間	自 令和6年6月11日 至 令和7年3月25日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	令和6年度茶屋ヶ原地区災害復旧その2工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	190,067,600	
道路土工	式	1	5,174,400	
法面整形工	式	1	5,174,400	法面整形(切土部) 3,360 m2 現場制約有 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土；
法面工	式	1	179,697,200	
法枠工	式	1	87,566,390	吹付枠 3,356 m2 CF-300×300-2000×2000 枠内モルタル吹付t=10cm ； 目地板 11 m2 瀝青繊維質目地板t=10mm；
鉄筋挿入工	式	1	92,130,810	鉄筋挿入 4,122 m D19(SD345)×5.0m メッキ 削孔長4.6m φ65mm 現 場条件II； 削孔機械移動 1 式 足場(鉄筋挿入) 1 式
仮設工	式	1	5,196,000	
交通管理工	式	1	5,196,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	190,067,600	
共通仮設費	式	1	24,367,800	
共通仮設費	式	1	1,692,800	
技術管理費	式	1	58,800	道路基本データ作成費 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	1,634,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	22,675,000	

