

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度糸魚川管内舗装修繕工事
工事地名	新潟県糸魚川市能生から木浦地先他2箇所

2. 工事内容

1) 事務所名	高田河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主 工 種	舗装工事		
3) 工 期	205日間	自	令和 8年 3月26日
		至	令和 8年10月16日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和 7 年度糸魚川管内舗装修繕工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
舗装		式	1	59, 121, 020		
舗装工		式	1	45, 928, 370		
舗装打換え工		式	1	20, 983, 170	舗装版切断 2, 000 m アスファルト舗装版 舗装版厚15cmを超え30cm以下； 舗装版破碎(急速施工) 2, 310 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚21cm； 殻運搬 485 m3 アスファルト殻(掘削)； 殻処分 485 m3 アスファルト殻(掘削)； 上層路盤 2, 310 m2 ①再生アスファルト安定処理25 仕上り厚60mm； 基層 2, 310 m2 ②再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm；	
切削オーバーレイ工		式	1	24, 945, 200	切削オーバーレイ 3, 500 m2 平均切削深さ100mm ②再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm ⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入 舗装厚50mm； 殻運搬(路面切削) 350 m3 アスファルト殻(切削)； 殻処分 350 m3 アスファルト殻(切削)；	
区画線工		式	1	241, 250		
区画線工		式	1	241, 250	ペイント式区画線 1, 000 m 水性型 実線 常温式 白 W=15cm； ペイント式区画線 500 m 水性型 実線 加熱式 黄 W=15cm；	
仮設工		式	1	12, 951, 400		
仮舗装工		式	1	10, 127, 040	表層 1 式 ②再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm；	

積算内訳書

工事名	令和 7 年度糸魚川管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				中間層 ②再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm ; 1 式
交通管理工	式	1	2,824,360	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	59,121,020	
共通仮設費	式	1	9,398,825	
共通仮設費	式	1	826,825	
運搬費	式	1	164,600	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	64,225	道路施設基本データ作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	598,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8,572,000	
純工事費	式	1	68,519,845	
現場管理費	式	1	22,490,000	
工事原価	式	1	131,202,194	
一般管理費等	式	1	20,017,806	
工事価格	式	1	151,220,000	

積算内訳書

工事名	令和7年度糸魚川管内舗装修繕工事【押上地区】						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
舗装		式	1	7,574,071			
舗装工		式	1	6,660,623			
舗装打換え工		式	1	2,467,742	舗装版切断	180	m
					アスファルト舗装版 舗装版厚15cmを超え30cm以下；		
					舗装版破碎(急速施工)	210	m2
					アスファルト舗装版 舗装版厚21cm；		
					殻運搬	44	m3
					アスファルト殻(掘削)；		
					殻処分	44	m3
					アスファルト殻(掘削)；		
					上層路盤	210	m2
					①再生アスファルト安定処理25 仕上り厚60mm；		
					基層	210	m2
					②再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm；		
					中間層	210	m2
					②再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm；		
切削オーバーレイ工		式	1	4,192,881	切削オーバーレイ	980	m2
					平均切削深さ50mm ⑥密粒度アスコン(新20FH)改質		
					材入 舗装厚50mm；		
					殻運搬(路面切削)	49	m3
					アスファルト殻(切削)；		
					殻処分	49	m3
					アスファルト殻(切削)；		
区画線工		式	1	134,288			
区画線工		式	1	134,288	ペイント式区画線	560	m
					水性型 実線 常温式 白 W=15cm；		
					ペイント式区画線	280	m
					水性型 破線 加熱式 白 W=15cm；		
仮設工		式	1	779,160			

積算内訳書

工事名	令和7年度糸魚川管内舗装修繕工事【押上地区】			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮舗装工	式	1	496,860	表層 ②再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm； 1 式
交通管理工	式	1	282,300	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	7,574,071	
共通仮設費	式	1	1,964,000	
共通仮設費	式	1	260,000	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	118,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,704,000	
純工事費	式	1	9,538,071	
現場管理費	式	1	4,442,000	
工事原価	式	1	13,980,071	

積算内訳書

工事名	令和7年度糸魚川管内舗装修繕工事【横町地区】					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
舗装		式	1	15,160,278		
舗装工		式	1	13,906,638		
舗装打換え工		式	1	3,352,530	舗装版切断260m	
					アスファルト舗装版 舗装版厚15cmを超え30cm以下；	
					舗装版破碎(急速施工)280m2	
					アスファルト舗装版 舗装版厚21cm；	
					殻運搬59m3	
					アスファルト殻(掘削)；	
					殻処分59m3	
					アスファルト殻(掘削)；	
					上層路盤280m2	
					①再生アスファルト安定処理25 仕上り厚60mm；	
					基層280m2	
					②再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm；	
					中間層280m2	
					②再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm；	
切削オーバーレイ工		式	1	10,554,108	切削オーバーレイ2,450m2	
					平均切削深さ50mm ⑥密粒度アスコン(新20FH)改質	
					材入 舗装厚50mm；	
					殻運搬(路面切削)123m3	
					アスファルト殻(切削)；	
					殻処分123m3	
					アスファルト殻(切削)；	
区画線工		式	1	195,940		
区画線工		式	1	195,940	ペイント式区画線700m	
					水性型 実線 常温式 白 W=15cm；	
					ペイント式区画線500m	
					水性型 破線 加熱式 白 W=15cm；	
仮設工		式	1	1,057,700		

積算内訳書

工事名	令和7年度糸魚川管内舗装修繕工事【横町地区】			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮舗装工	式	1	662,480	表層 ②再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm； 1 式
交通管理工	式	1	395,220	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	15,160,278	
共通仮設費	式	1	3,323,000	
共通仮設費	式	1	349,000	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	207,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,974,000	
純工事費	式	1	18,483,278	
現場管理費	式	1	7,729,000	
工事原価	式	1	26,212,278	