

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 ・ 9 境橋旧橋撤去その2外工事
工事地名	新潟県糸魚川市市振地先、新潟県糸魚川市歌地先

2. 工事内容

1) 事務所名	高田河川国道事務所 工務第二課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	358日間	自	令和 8年 9月 8日
		至	令和 9年 8月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 8 ・ 9 境橋旧橋撤去その 2 外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	61,065,936		
道路土工	式	1	277,830		
残土処理工	式	1	277,830	整地	1 式
旧橋撤去工	式	1	21,463,530		
作業土工	式	1	2,671,205	床掘り	1 式
				埋戻し	1 式
				掘削	1 式
				岩塊・玉石；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
旧橋撤去工	式	1	18,792,325	コンクリート切断	7 m2
				(歩道橋P1～P2橋脚)	
				施工規模20m2以下；	
				削孔	11 m
				(歩道橋P1～P2橋脚)	
				φ 50mm；	
				切断水処理	1 式
				炭酸ガス中和処理；	
				梁撤去	1 式
				(歩道橋P1～P2橋脚)	
				ガス切断撤去	13 m
				(歩道橋P1～P2橋脚)	
				鋼管 φ 1000mm 部材厚10mmを超え20mm以下；	
				水中酸素アーク切断撤去	6 m
				(歩道橋P1～P2橋脚)	
				板厚10mm以上20mm未満；	
				下部工撤去(車道橋A1橋台, P1～P5橋脚 側道橋A1橋台	426 m3
				歩道橋P1～P2橋脚)	
				鉄筋構造物；	
				下部工撤去(車道橋A1橋台, P1～P5橋脚 側道橋A1橋台)	207 m3

積算内訳書

工事名	R 8 ・ 9 境橋旧橋撤去その 2 外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				鉄筋構造物 水中部； 下部工撤去 (歩道橋P1～P2橋脚) 無筋構造物； 支保 (歩道橋P1～P2橋脚) 足場 (歩道橋P1～P2橋脚)	2 m3 1 式 1 式
法覆護岸工	式	1	4, 209, 900		
仮護岸工	式	1	4, 209, 900	かごマット(多段積型) 亜鉛アルミ合金先めつき溶接金網 玉石15～20cm； 玉石採取 境川産玉石 15～20cm；	112 m2 1 式
構造物撤去工	式	1	10, 726, 900		
構造物取壊し工	式	1	861, 126	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物；	98 m3
運搬処理工	式	1	9, 865, 774	殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)； 殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 コンクリート殻(鉄筋)； 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 現場発生品運搬 鉄くず；	633 m3 99 m3 633 m3 99 m3 1 式
仮設工	式	1	24, 387, 776		
工事用道路工	式	1	1, 463, 280	工事用道路盛土(進入路)	910 m3
土留・仮締切工	式	1	9, 420, 276	大型土のう 丸型 φ110×110cm 短期仮設(1年)対応；	1, 046 袋

積算内訳書

工事名	R 8 ・ 9 境橋旧橋撤去その 2 外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
水替工	式	1	12, 861, 260	ホソフ 排水 (車道橋A1橋台) 450以上1200 (m3/h) 未満 全揚程10m 常時排水 ;	1 式
				ホソフ 排水 (車道橋P1橋脚) 450以上1200 (m3/h) 未満 全揚程10m 常時排水 ;	1 式
				ホソフ 排水 (車道橋P2橋脚) 450以上1200 (m3/h) 未満 全揚程10m 常時排水 ;	1 式
				ホソフ 排水 (車道橋P3橋脚) 450以上1200 (m3/h) 未満 全揚程10m 常時排水 ;	1 式
				ホソフ 排水 (車道橋P4橋脚) 450以上1200 (m3/h) 未満 全揚程10m 常時排水 ;	1 式
				ホソフ 排水 (車道橋P5橋脚) 450以上1200 (m3/h) 未満 全揚程10m 常時排水 ;	1 式
作業ヤード整備工	式	1	642, 960	ヤード造成	1, 800 m3
直接工事費	式	1	61, 065, 936		
共通仮設費	式	1	6, 332, 230		
共通仮設費	式	1	546, 230		
技術管理費	式	1	64, 230	道路施設基本データ作成費用	1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	482, 000		
共通仮設費 (率計上)	式	1	5, 786, 000		
純工事費	式	1	67, 398, 166		

積算内訳書

工事名	R 8 ・ 9 境橋旧橋撤去その 2 外工事【歌地区】				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	42,496,000		
構造物撤去工	式	1	42,496,000		
土工	式	1	17,304,000	張り捨石撤去	1 式
				捨石撤去・場内運搬・整形	1 式
構造物取壊し工	式	1	12,425,200	コンクリート構造物取壊し	1,200 m3
				無筋構造物；	
				消波ブロック撤去・場内運搬	200 個
				12t；	
運搬処理工	式	1	12,766,800	殻運搬	1,200 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
				殻処分	1,200 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
直接工事費	式	1	42,496,000		
共通仮設費	式	1	4,524,900		
共通仮設費	式	1	853,900		
運搬費	式	1	531,900	重建設機械分解組立輸送費	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	322,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	3,671,000		
純工事費	式	1	47,020,900		
現場管理費	式	1	12,253,000		
工事原価	式	1	59,273,900		