

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度田切地区災害復旧工事
工事地名	新潟県妙高市田切地先

2. 工事内容

1) 事務所名	高田河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	199日間	自	令和 6年 6月12日
		至	令和 6年12月27日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和6年度田切地区災害復旧工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	39,097,595	
道路土工	式	1	9,122,686	
掘削工	式	1	730,620	掘削 2,200 m3 土砂；
路体盛土工	式	1	6,208,040	路体(築堤)盛土 1,600 m3 改良土； 土砂等運搬 1 式 改良土； 積込(ルーズ) 1 式 改良土；
法面整形工	式	1	223,236	法面整形(盛土部) 520 m2
防草コンクリート	式	1	407,440	張りコンクリート 110 m2 18-8-40BB W/C≦65% t=100mm；
残土処理工	式	1	1,553,350	整地 1 式 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
地盤改良工	式	1	9,333,560	
自走式土質改良工	式	1	9,333,560	土質改良 1,800 m3 レキ質土 固化材使用量50kg/m3 セメント系固化材(特殊土用)； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
舗装工	式	1	3,793,563	
舗装打換え工	式	1	477,576	舗装版切断 36 m アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下； 舗装版破碎(急速施工) 82 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚15cm； 殻運搬 12 m3 アスファルト殻(掘削)；

積算内訳書

工事名	令和6年度田切地区災害復旧工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				殻処分 アスファルト殻(掘削)； 12 m3 基層 ②再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm； 82 m2 中間層 ②再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm； 82 m2
切削オーバーレイ工	式	1	2,691,857	切削オーバーレイ 7cm以下 ⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入 舗装厚50mm； 823 m2 殻運搬(路面切削) アスファルト殻(切削)； 41 m3 殻処分 アスファルト殻(切削)； 41 m3
コンクリート舗装工	式	1	624,130	下層路盤(歩道部) RC-40 仕上り厚150mm； 130 m2 コンクリート自歩道舗装 18-8-40BB W/C≤65% 舗装厚100mm； 130 m2
排水構造物工	式	1	7,116,852	
作業土工	式	1	342,990	床掘り 土砂； 1 式 埋戻し 土砂； 1 式
側溝工	式	1	1,110,499	プレキャストU型側溝 PU-B300-L2000； 78 m プレキャストU型側溝 (再利用撤去・据付け) PUT-B400-L2000； 59 m 側溝蓋 (再利用撤去・据付け) CT-B400-L500； 118 枚
集水桝・マンホール工	式	1	671,680	現場打ち集水桝 MB種 500×500×500 18-8-40BB W/C≤60%； 8 箇所 蓋 8 枚

積算内訳書

工事名	令和6年度田切地区災害復旧工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				S-B600-L600-t12 ;	
地下排水工	式	1	4,265,512	水平排水層 C-40 ;	38 m3
				基盤排水層 C-40 ;	351 m3
				暗渠排水管 高密度ポリエチレン管 φ200 シングル構造 有孔 ;	356 m
排水工	式	1	726,171	小段排水 PU-B240-L2000 ;	51 m
				張りコンクリート 18-8-40BB W/C ≤ 65% t=100mm ;	60 m2
縁石工	式	1	191,101		
縁石工	式	1	191,101	歩車道境界ブロック (再利用) Fa・II型-200-L2000 ;	59 m
防護柵工	式	1	585,200		
防止柵工	式	1	585,200	転落(横断)防止柵 (再利用) P5-1.1-1.0E ;	56 m
区画線工	式	1	38,748		
区画線工	式	1	38,748	ポイント式区画線 実線 白色 W=15cm 厚1.5mm 常温 ;	120 m
				ポイント式区画線 実線 黄色 W=15cm 厚1.5mm 加熱 ;	60 m
				ポイント式区画線 破線 白色 W=15cm 厚1.5mm 加熱 ;	60 m
法面工	式	1	2,749,200		
植生工	式	1	503,700	植生シート 標準品 ;	460 m2

積算内訳書

工事名	令和6年度田切地区災害復旧工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	39,097,595	
共通仮設費	式	1	6,117,700	
共通仮設費	式	1	691,700	
運搬費	式	1	164,600	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	66,100	六価カド溶出試験費 1 式 道路基本データ作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	461,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,426,000	
純工事費	式	1	45,215,295	
現場管理費	式	1	15,944,000	
工事原価	式	1	61,159,295	
一般管理費等	式	1	11,120,705	
工事価格	式	1	72,280,000	