

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度直江津管内区画線設置工事
工事地名	直江津国道維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	高田河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	214日間	自	令和 6年 4月 1日
		至	令和 6年10月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和 6 年度直江津管内区画線設置工事				
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕		式	1	10, 045, 921	
区画線工		式	1	9, 162, 921	
区画線工		式	1	9, 100, 220	溶融式区画線 100 m 実線・セブラ 白 W=15cm 厚1.5mm ; 溶融式区画線 100 m 実線・セブラ 白 W=30cm 厚1.5mm ; 溶融式区画線 100 m 実線・セブラ 白 W=45cm 厚1.5mm ; 溶融式区画線 100 m 破線 白 W=15cm 厚1.5mm ; 溶融式区画線 100 m 破線 白 W=30cm 厚1.5mm ; 溶融式区画線 500 m 破線 白 W=45cm 厚1.5mm ; 溶融式区画線 100 m 矢印・記号・文字 白 15cm換算 厚1.5mm ; イント式区画線 20,000 m 水性型 実線 加熱式 白 W=15cm ; イント式区画線 30,000 m 水性型 実線 常温式 白 W=15cm ; イント式区画線 5,000 m 水性型 破線 加熱式 白 W=15cm ; イント式区画線 500 m 水性型 破線 常温式 白 W=15cm ; イント式区画線 10 m 水性型 破線 加熱式 白 W=30cm ; イント式区画線 10 m 溶剤型 実線 常温式 白 W=15cm ; イント式区画線 10 m 溶剤型 実線 加熱式 白 W=15cm ; イント式区画線 10 m 溶剤型 破線 常温式 白 W=15cm ;

積算内訳書

工事名	令和6年度直江津管内区画線設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
区画線工	式	1	62,701	ポイント式区画線	10 m
				溶剤型 破線 加熱式 白 W=15cm ;	
				区画線消去	100 m
				削取り式 ;	
				溶融式区画線	10 m
				実線・セグアラ 白 W=15cm 厚1.5mm ;	
				溶融式区画線	10 m
				実線・セグアラ 白 W=45cm 厚1.5mm ;	
				溶融式区画線	10 m
				破線 白 W=15cm 厚1.5mm ;	
				溶融式区画線	10 m
				破線 白 W=30cm 厚1.5mm ;	
				溶融式区画線	10 m
				破線 白 W=45cm 厚1.5mm ;	
				溶融式区画線	10 m
				矢印・記号・文字 白 15cm換算 厚1.5mm ;	
				ポイント式区画線	10 m
				水性型 実線 加熱式 白 W=15cm ;	
				ポイント式区画線	10 m
				水性型 実線 常温式 白 W=15cm ;	
				ポイント式区画線	10 m
				水性型 破線 加熱式 白 W=15cm ;	
				ポイント式区画線	10 m
				水性型 破線 常温式 白 W=15cm ;	
				区画線消去	10 m
				削取り式 ;	
仮設工	式	1	883,000		
交通管理工	式	1	883,000	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	10,045,921		
共通仮設費	式	1	1,975,000		

積算内訳書

工事名	令和6年度直江津管内区画線設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	1,975,000	
純工事費	式	1	12,020,921	
現場管理費	式	1	6,857,000	
工事原価	式	1	18,877,921	
一般管理費等	式	1	3,912,079	
工事価格	式	1	22,790,000	