

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6・7年度糸魚川管内路面維持補修工事
工事地名	糸魚川国道維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	高田河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主 工 種	舗装工事		
3) 工 期	407日間	自	令和 7年 2月18日
		至	令和 8年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和 6 ・ 7 年度糸魚川管内路面維持補修工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	26, 979, 940		
舗装工		式	1	25, 494, 040		
舗装打換え工		式	1	3, 237, 040	舗装版切断	440 m
					アスファルト舗装版 舗装厚15cmを超え30cm以下；	
					舗装版破碎(急速施工)	300 m2
					アスファルト舗装版 舗装版厚20cm；	
					殻運搬	1 式
					アスファルト殻(掘削)；	
					殻処分	60 m3
					アスファルト殻(掘削)；	
					上層路盤	300 m2
					①再生アスファルト安定処理(25) 仕上り厚100mm；	
					基層	300 m2
					②再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm；	
切削オーバーレイ工		式	1	22, 257, 000	切削オーバーレイ	6, 000 m2
					7cm以下 一層 ⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入	
					舗装厚50mm；	
					殻運搬(路面切削)	1 式
					アスファルト殻(切削)；	
					殻処分	300 m3
					アスファルト殻(切削)；	
区画線工		式	1	380, 080		
区画線工		式	1	380, 080	ペイント式区画線	800 m
					ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱 黄；	
					ペイント式区画線	1, 600 m
					ペイント式 水性型 実線 15cm 常温 白；	
仮設工		式	1	1, 105, 820		
仮舗装工		式	1	655, 500	表層	1 式
					②再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm；	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6・7年度糸魚川管内路面維持補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	450,320	交通誘導警備員 1 式 交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	26,979,940	
共通仮設費	式	1	5,236,000	
共通仮設費	式	1	472,000	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	330,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,764,000	
純工事費	式	1	32,215,940	
現場管理費	式	1	12,544,000	
工事原価	式	1	99,616,165	
一般管理費等	式	1	15,623,835	
工事価格	式	1	115,240,000	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6・7年度糸魚川管内路面維持補修工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	15,236,170		
舗装工		式	1	14,730,400		
切削オーバーレイ工		式	1	14,730,400	切削オーバーレイ 7cm以下 一層 ⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入 舗装厚50mm； 殻運搬(路面切削) アスファルト殻(切削)； 殻処分 アスファルト殻(切削)；	4,000 m2 1 式 200 m3
区画線工		式	1	332,570		
区画線工		式	1	332,570	ペイント式区画線 ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱 黄； ペイント式区画線 ペイント式 水性型 実線 15cm 常温 白；	700 m 1,400 m
仮設工		式	1	173,200		
交通管理工		式	1	173,200	交通誘導警備員 交通誘導警備員	1 式 1 式
直接工事費		式	1	15,236,170		
共通仮設費		式	1	3,430,600		
共通仮設費		式	1	374,600		
運搬費		式	1	164,600	建設機械運搬費	1 式
現場環境改善費（率計上）		式	1	210,000		
共通仮設費（率計上）		式	1	3,056,000		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6・7年度糸魚川管内路面維持補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕	式	1	13,101,315		
舗装工	式	1	12,610,400		
切削オーバーレイ工	式	1	12,610,400	切削オーバーレイ 7cmを超え12cm以下 二層 ②再生粗粒度アスコン(20)) ⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入 各舗装厚50m m; 殻運搬(路面切削) アスファルト殻(切削); 殻処分 アスファルト殻(切削);	2,000 m2 1 式 200 m3
区画線工	式	1	213,795		
区画線工	式	1	213,795	ペイント式区画線 ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱 黄; ペイント式区画線 ペイント式 水性型 実線 15cm 常温 白;	450 m 900 m
仮設工	式	1	277,120		
交通管理工	式	1	277,120	交通誘導警備員 交通誘導警備員	1 式 1 式
直接工事費	式	1	13,101,315		
共通仮設費	式	1	2,923,600		
共通仮設費	式	1	371,600		
運搬費	式	1	196,600	建設機械運搬費	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	175,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	2,552,000		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6・7年度糸魚川管内路面維持補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	2,817,540	
舗装工	式	1	2,436,500	
アスファルト舗装補修工	式	1	2,436,500	クラック処理 1,000 m 加熱注入式目地材 アスファルト系 低弾性 ; パッチング 50 t ⑪密粒度アスコン(13FH)改質材入 ;
仮設工	式	1	381,040	
交通管理工	式	1	381,040	交通誘導警備員 1 式 交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	2,817,540	
共通仮設費	式	1	750,000	
共通仮設費	式	1	56,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	56,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	694,000	
純工事費	式	1	3,567,540	
現場管理費	式	1	1,835,000	
工事原価	式	1	5,402,540	