

単 価 合 意 書

令和 8 年 3 月 9 日に契約した令和 7 年度名立小泊地区災害復旧工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書 2 通を作成し、当事者間記名押印の上、各自 1 通を保有する。

令和08年05月28日

発注者 住所 新潟県上越市南新町 3 番 5 6 号

氏名 分任支出負担行為担当官

北陸地方整備局

高田河川国道事務所長 尾崎 誠

受注者 住所 新潟県上越市大潟区土底浜 1 6 9 0 番地 1

氏名 西田建設株式会社

代表取締役 西田 行宏

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕						
		式	1		59,275,814	
道路土工						
		式	1		8,000,950	
掘削工						
		式	1		11,650	
掘削	土砂					
		m3	10	1,165	11,650	
法面整形工						
		式	1		2,175,600	
法面整形(切土部)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土					
		m2	1,400	1,554	2,175,600	
残土処理工						
		式	1		5,813,700	
整地						
		式	1		120,700	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		5,693,000	
排水構造物工						
		式	1		1,010,824	
作業土工						
		式	1		176,279	
床掘り(掘削)	土砂					
		式	1		34,950	
床掘り	土砂					
		式	1		20,890	
埋戻し	土砂					
		式	1		113,250	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
積込(ルース)	土砂					
		式	1		7,189	
側溝工						
		式	1		252,495	
プレキャストU型側溝	PU-B300-2000					
		m	31	8,145	252,495	
集水桝・マンホール工						
		式	1		360,827	
現場打ち集水桝	MB種500×500×500 18-8-40BB W/ C≦60%					
		箇所	2	43,749	87,498	
現場打ち集水桝	MC種500×500×1000 18-8-40BB W/ C≦60%					
		箇所	1	64,856	64,856	
蓋	S-B800-L800-t12					
		枚	3	69,491	208,473	
排水工						
		式	1		221,223	
縦排水	コンクリート吹付 t=10cm					
		m	50	1,892	94,600	
蓋	S-500-1000 t=9mm					
		枚	1	50,850	50,850	
蓋	S-500-1500 t=9mm					
		枚	1	75,773	75,773	
法面工						
		式	1		47,404,611	
法枠工						
		式	1		34,969,200	
吹付枠	CF-300×300-2000×2000 コンクリート 吹付 t=10cm					
		m2	1,400	24,978	34,969,200	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鉄筋挿入工		式	1		12,435,411	
鉄筋挿入	SD345 D19 鉄筋長5.0m 削孔長4.6m 現場条件Ⅱ	m	699	14,499	10,134,801	
足場(鉄筋挿入)		式	1		2,300,610	
落石雪害防止工		式	1		1,904,579	
落石防護柵工		式	1		1,904,579	
ロープ・金網	柵高 2m ロープ7本 厚メッキ無	m	27	15,141	408,807	
支柱	端末支柱 柵高2.0m メッキ	本	1	200,274	200,274	
支柱	H形鋼 中間支柱 柵高2.00m メッキ	本	8	36,760	294,080	
基礎材	RC-40 t=20cm	m2	19	1,666	31,654	
コンクリート	18-8-40BB W/C≦60%	m3	14	31,623	442,722	
型枠		式	1		521,493	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=20mm	m2	1	5,549	5,549	
構造物撤去工		式	1		163,243	
落石雪害防止撤去工		式	1		141,561	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
落石防護柵撤去	柵高2.0m、幅7°7本	式	1		141,561	
運搬処理工		式	1		21,682	
現場発生品運搬	鉄くず	式	1		21,682	
仮設工		式	1		791,607	
土留・仮締切工		式	1		91,047	
大型土のう	H=1.08 W=1.1m	式	1		91,047	
交通管理工		式	1		700,560	
交通誘導警備員		式	1		700,560	
直接工事費		式	1		59,275,814	
共通仮設費		式	1		6,738,042	
共通仮設費		式	1		698,151	
技術管理費		式	1		58,798	
道路施設基本データ作成費用		式	1		58,798	
現場環境改善費（率計上）		式	1		639,353	

單 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費（率計上）		式	1		6,039,891	
純工事費		式	1		66,013,856	
現場管理費		式	1		20,590,540	
工事原価		式	1		86,604,396	
一般管理費等		式	1		14,975,604	
工事価格		式	1		101,580,000	
消費税相当額		式	1		10,158,000	
工事費計		式	1		111,738,000	