

単 価 合 意 書

令和8年3月24日に契約したR7上沼道 米岡第一高架橋下部その8工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和08年06月22日

発注者 住所 新潟県上越市南新町3番56号

氏名 分任支出負担行為担当官

北陸地方整備局

高田河川国道事務所長 尾崎 誠

受注者 住所 新潟県上越市石橋一丁目8番33号

氏名 株式会社 大島組

代表取締役 大嶋 正寛

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁下部						
		式	1		105,588,000	
道路土工						
		式	1		132,440	
残土処理工						
		式	1		132,440	
整地						1,100m3
		式	1		132,440	
RC橋脚工						
(P2橋脚)		式	1		90,611,737	
作業土工						
		式	1		572,967	
床掘り						530m3
		式	1		246,397	
埋戻し						270m3
		式	1		280,530	
基面整正						100m2
		式	1		46,040	
場所打杭工						
		式	1		70,615,954	
場所打杭	30-18-25BB C≧350 杭径 1500mm 杭長(設計長) 53.0m					
		本	9	7,814,726	70,332,534	
構造物とりこわし・運搬・処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	20	14,171	283,420	
橋脚躯体工						
		式	1		19,271,424	
基礎材	RC-40 t=200mm					
		m2	99	1,663	164,637	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
均しコンクリート	18-8-40BB W/C≦65% t=100mm					
		m2	99	2,769	274,131	
コンクリート	30-12-40BB W/C≦50%					
		m3	200	28,463	5,692,600	
鉄筋	SD345 D16～25					
		t	16.52	283,707	4,686,839	
鉄筋	SD345 D29～32					
		t	8.62	238,667	2,057,309	
鉄筋	SD345 D35					
		t	13.17	220,186	2,899,849	
鉄筋 (かゝス圧接)	SD345 D32+D32					
		箇所	60	1,892	113,520	
鉄筋 (かゝス圧接)	SD345 D35+D35					
		箇所	13	2,902	37,726	
機械式鉄筋定着	D19 鉄筋長2m以下					
		箇所	212	380.7	80,708	
機械式鉄筋定着	D19 鉄筋長2m超～4m以下					
		箇所	110	468.9	51,579	
機械式鉄筋定着	D19 鉄筋長4m超～6m以下					
		箇所	44	571.1	25,128	
機械式鉄筋定着	D22 鉄筋長2m超～4m以下					
		箇所	126	571.1	71,958	
型枠	一般型枠					140m2
		式	1		1,277,920	
型枠	埋設型枠					60m2
		式	1		658,560	
支承箱抜き	円形型枠 φ 200					12m
		式	1		13,860	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
支保						40空m3
		式	1		235, 240	
足場						190掛m2
		式	1		929, 860	
表面保護工						
		式	1		151, 392	
表面保護	ｼﾝﾌﾟ系表面含浸材					
		m2	48	3, 154	151, 392	
橋梁付属物工						
		式	1		140, 228	
銘板工						
		式	1		140, 228	
銘板	品質表示用 500×500×8 字厚5mm					
		枚	1	140, 228	140, 228	
仮設工						
		式	1		14, 703, 595	
先細り対策工						
		式	1		3, 324, 953	
先細り対策	25KN/m2 セﾒﾝﾄ系固化材(一般軟弱土用) 70kg/m3 平均改良厚5.8m					643m3
		式	1		3, 324, 953	
工事用道路工						
		式	1		1, 891, 050	
工事用道路(坂路)						60m3
		式	1		43, 230	
敷鉄板	22×1, 524×6, 096mm					780m2
		式	1		1, 847, 820	
土留・仮締切工						
		式	1		4, 977, 826	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 11.5m 鋼矢板打込長 11m 平均鋼矢板引抜長 11m	式	1		3,636,716	116枚
切梁・腹起し		式	1		1,341,110	16.8t
水替工		式	1		647,850	
ポンプ 排水	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	式	1		647,850	42日
作業ヤード整備工		式	1		3,861,916	
ヤード造成		式	1		1,069,650	1,500m3
敷鉄板	22×1,524×6,096	式	1		2,616,776	1,207m2
大型土のう	H=1.08m W=1.1m	式	1		175,490	35袋
直接工事費		式	1		105,588,000	
共通仮設費		式	1		24,073,606	
共通仮設費		式	1		13,705,047	
運搬費		式	1		12,696,491	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		8,410,000	4回
仮設材運搬費		式	1		4,286,491	879.1t

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
技術管理費		式	1		196,902	
水セメント比測定費		回	7	18,573	130,011	1検体
六価クロム溶出試験費		式	1		7,243	
道路施設台帳作成費		式	1		59,648	
現場環境改善費（率計上）		式	1		811,654	
共通仮設費（率計上）		式	1		10,368,559	
純工事費		式	1		129,661,606	
現場管理費		式	1		37,639,773	
工事原価		式	1		167,301,379	
一般管理費等		式	1		28,498,621	
工事価格		式	1		195,800,000	
消費税相当額		式	1		19,580,000	
工事費計		式	1		215,380,000	