

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7・8年度直江津管内維持その2工事（令和7年度）
工事地名	長野県上水内郡信濃町野尻地先から新潟県上越市下源入地先

2. 工事内容

1) 事務所名	高田河川国道事務所	道路管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要 道路維持の種類		

積算内訳書

工事名	令和 7 ・ 8 年度直江津管内維持その 2 工事（令和 7 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持	式	1	50,324,260		
道路土工	式	1	77,190		
掘削工	式	1	77,190	掘削 土砂；	30 m3
舗装工	式	1	1,390,545		
舗装打換え工	式	1	1,390,545	舗装版切断 アスファルト舗装版 舗装版厚15cmを超え30cm以下； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚20cm； 殻運搬 アスファルト殻； 殻処分 アスファルト殻； 下層路盤 RC-40 仕上り厚200mm； 上層路盤 M-40 仕上り厚150mm； 上層路盤 ①再生アスファルト安定処理(25) 仕上り厚100mm； 基層 ②再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm； 表層 ⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入 舗装厚50mm；	90 m 90 m2 18 m3 18 m3 90 m2 90 m2 90 m2 90 m2 90 m2
排水構造物工	式	1	5,079,300		
作業土工	式	1	381,720	床掘り 土砂； 埋戻し 土砂；	1 式 1 式
側溝工	式	1	4,151,400	プレキャストU型側溝 BF- I -300-2000；	200 m

積算内訳書

工事名	令和7・8年度直江津管内維持その2工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				プレキャストU型側溝 PUT-300-2000；	200	m
				側溝蓋 CT-300-500；	200	枚
				側溝蓋 SG2T-300-995；	20	枚
集水桝・マンホール工	式	1	157,480	現場打ち集水桝 MD種700×700×1100 18-8-40BB W/C≤60%；	1	箇所
				蓋 MSGT-700-700 ホールト固定；	1	枚
防草コンクリート	式	1	388,700	張りコンクリート 18-8-40BB W/C≤65% t=100mm；	100	m2
縁石工	式	1	742,000			
縁石工	式	1	742,000	歩車道境界ブロック Fa・I型-250-2000；	100	m
防護柵工	式	1	12,137,800			
路側防護柵工	式	1	6,805,000	ガードレール Gr-A5-2E 塗装品；	100	m
				ガードレール Gr-A5-2E メッキ品；	100	m
				ガードレール Gr-A5-2E 標準4色；	100	m
防止柵工	式	1	5,332,800	転落(横断)防止柵 P5-1.1-1.0E 標準4色；	100	m
				転落(横断)防止柵 門型 3.2×60.5×3000；	100	m
標識工	式	1	20,993,200			
小型標識工	式	1	1,309,200	標識柱 単柱式 径φ101.6 柱長さ4.4m；	10	基
				標識板 警戒標識 720×720 カプセルレンズ型；	10	枚

積算内訳書

工事名	令和７・８年度直江津管内維持その２工事（令和７年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
大型標識工	式	1	19,684,000	標識基礎	7 基
				1400×2600×1500；	
				片持標識柱	7 基
				F 2-13B；	
				標識板	7 枚
				案内標識板 3.0m×2.0m カブセルレンズ型；	
				着雪防止板	7 枚
				1950×2900 アルミ製 t=2mm；	
道路付属施設工	式	1	5,460,000		
道路付属物工	式	1	5,460,000	視線誘導標	120 本
				DLSA-6；	
				視線誘導標	120 本
				DLSC-1；	
構造物撤去工	式	1	980,225		
防護柵撤去工	式	1	601,500	防護柵撤去(ガードレール)	100 m
				Gr-A5-2E；	
				防護柵(横断・転落防止柵)撤去	100 m
				P5-1.1-1.0E；	
構造物取壊し工	式	1	209,225	コンクリート構造物取壊し	25 m3
				無筋構造物；	
運搬処理工	式	1	169,500	殻運搬	25 m3
				コンクリート殻（無筋）；	
				殻処分	25 m3
				コンクリート殻（無筋）；	
仮設工	式	1	3,464,000		
交通管理工	式	1	3,464,000	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	50,324,260		
共通仮設費	式	1	4,860,800		

積算内訳書

工事名	令和 7 ・ 8 年度直江津管内維持その 2 工事（令和 7 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	58,800	
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	4,802,000	
純工事費	式	1	55,185,060	
現場管理費	式	1	21,226,000	
工事原価	式	1	76,411,060	
一般管理費等	式	1	13,538,940	
業務委託料	式	1	4,880,000	
工事価格	式	1	94,830,000	

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7・8年度直江津管内維持その2工事（令和8年度）
工事地名	長野県上水内郡信濃町野尻地先から新潟県上越市下源入地先

2. 工事内容

1) 事務所名	高田河川国道事務所	道路管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要 道路維持の種類		

積算内訳書

工事名	令和７・８年度直江津管内維持その２工事（令和８年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持	式	1	50,324,260		
道路土工	式	1	77,190		
掘削工	式	1	77,190	掘削 土砂；	30 m3
舗装工	式	1	1,390,545		
舗装打換え工	式	1	1,390,545	舗装版切断 アスファルト舗装版 舗装版厚15cmを超え30cm以下；	90 m
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚20cm；	90 m2
				殻運搬 アスファルト殻；	18 m3
				殻処分 アスファルト殻；	18 m3
				下層路盤 RC-40 仕上り厚200mm；	90 m2
				上層路盤 M-40 仕上り厚150mm；	90 m2
				上層路盤 ①再生アスファルト安定処理(25) 仕上り厚100mm；	90 m2
				基層 ②再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm；	90 m2
				表層 ⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入 舗装厚50mm；	90 m2
排水構造物工	式	1	5,079,300		
作業土工	式	1	381,720	床掘り 土砂；	1 式
				埋戻し 土砂；	1 式
側溝工	式	1	4,151,400	プレキャストU型側溝 BF-Ⅰ-300-2000；	200 m

積算内訳書

工事名	令和7・8年度直江津管内維持その2工事（令和8年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				プレキャストU型側溝 PUT-300-2000；	200	m
				側溝蓋 CT-300-500；	200	枚
				側溝蓋 SG2T-300-995；	20	枚
集水桝・マンホール工	式	1	157,480	現場打ち集水桝 MD種700×700×1100 18-8-40BB W/C≦60%；	1	箇所
				蓋 MSGT-700-700 ホールト固定；	1	枚
防草コンクリート	式	1	388,700	張りコンクリート 18-8-40BB W/C≦65% t=100mm；	100	m2
縁石工	式	1	742,000			
縁石工	式	1	742,000	歩車道境界ブロック Fa・I型-250-2000；	100	m
防護柵工	式	1	12,137,800			
路側防護柵工	式	1	6,805,000	ガードレール Gr-A5-2E 塗装品；	100	m
				ガードレール Gr-A5-2E メッキ品；	100	m
				ガードレール Gr-A5-2E 標準4色；	100	m
防止柵工	式	1	5,332,800	転落(横断)防止柵 P5-1.1-1.0E 標準4色；	100	m
				転落(横断)防止柵 門型 3.2×60.5×3000；	100	m
標識工	式	1	20,993,200			
小型標識工	式	1	1,309,200	標識柱 単柱式 径φ101.6 柱長さ4.4m；	10	基
				標識板 警戒標識 720×720 カプセルレンズ型；	10	枚

積算内訳書

工事名	令和 7 ・ 8 年度直江津管内維持その 2 工事（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
大型標識工	式	1	19,684,000	標識基礎	7 基
				1400×2600×1500 ；	
				片持標識柱	7 基
				F 2-13B ；	
				標識板	7 枚
				案内標識板 3.0m×2.0m カブセルレンズ型 ；	
				着雪防止板	7 枚
				1950×2900 アルミ製 t=2mm ；	
道路付属施設工	式	1	5,460,000		
道路付属物工	式	1	5,460,000	視線誘導標	120 本
				DLSA-6 ；	
				視線誘導標	120 本
				DLSC-1 ；	
構造物撤去工	式	1	980,225		
防護柵撤去工	式	1	601,500	防護柵撤去(ガードレール)	100 m
				Gr-A5-2E ；	
				防護柵(横断・転落防止柵)撤去	100 m
				P5-1.1-1.0E ；	
構造物取壊し工	式	1	209,225	コンクリート構造物取壊し	25 m3
				無筋構造物 ；	
運搬処理工	式	1	169,500	殻運搬	25 m3
				コンクリート殻（無筋） ；	
				殻処分	25 m3
				コンクリート殻（無筋） ；	
仮設工	式	1	3,464,000		
交通管理工	式	1	3,464,000	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	50,324,260		
共通仮設費	式	1	4,860,800		

積算内訳書

工事名	令和 7 ・ 8 年度直江津管内維持その 2 工事（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	58,800	
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	4,802,000	
純工事費	式	1	55,185,060	
現場管理費	式	1	21,226,000	
工事原価	式	1	76,411,060	
一般管理費等	式	1	13,538,940	
業務委託料	式	1	4,730,000	
工事価格	式	1	94,680,000	