

# 積算内訳書

1. 業務名

|      |                    |
|------|--------------------|
| 業務名  | 令和8年度高田管内地質調査その2業務 |
| 履行場所 | 高田河川国道事務所管内        |

2. 業務内容

|         |                 |               |  |
|---------|-----------------|---------------|--|
| 1) 事務所名 | 高田河川国道事務所 調査第二課 |               |  |
| 2) 履行期間 | 202 日間          | 自 令和 8年 9月11日 |  |
|         |                 | 至 令和 9年 3月31日 |  |
| 3) 設計説明 |                 |               |  |
| 4) 業務内容 |                 |               |  |

# 積算内訳書

| 業務名            | 令和8年度高田管内地質調査その2業務 |     |            | 業 種                                                                                                | 地質調査                                     |
|----------------|--------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                |                    |     |            | 項 目                                                                                                | 一般調査                                     |
| 項目・工種・種別       | 単 位                | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                                                                            |                                          |
| 一般調査           | 式                  | 1   | 19,600,922 |                                                                                                    |                                          |
| 直接調査費          | 式                  | 1   | 18,488,118 |                                                                                                    |                                          |
| 機械ボーリング        | 式                  | 1   | 1,000,500  | 土質ボーリング(オールコアボーリング)<br>礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm<br>岩盤ボーリング(オールコアボーリング)<br>軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm | 20 m<br>5 m                              |
| サウンディング及び原位置試験 | 式                  | 1   | 438,400    | 標準貫入試験<br>礫混じり土砂<br>標準貫入試験<br>軟岩                                                                   | 19 回<br>6 回                              |
| 動態観測           | 式                  | 1   | 14,154,189 | 地表面変位杭 観測<br>地表面変位杭 資料整理<br>地表面型沈下計 観測<br>地表面型沈下計 資料整理                                             | 63 回・側線<br>63 回・側線<br>231 回・基<br>231 回・基 |
| 総合解析           | 式                  | 1   | 179,200    | 解析等調査                                                                                              | 1 式                                      |
| 物理探査           | 式                  | 1   | 2,528,829  | 弾性波探査<br>発破法                                                                                       | (1.06 )1 (km)式                           |
| 電子成果品作成費       | 式                  | 1   | 185,000    | 電子成果品作成費                                                                                           | 1 式                                      |

# 積算内訳書

| 業務名         | 令和８年度高田管内地質調査その２業務 |     |            | 業 種            | 地質調査    |
|-------------|--------------------|-----|------------|----------------|---------|
|             |                    |     |            | 項 目            | 一般調査    |
| 項目・工種・種別    |                    | 単 位 | 数 量        | 金 額            | 細 別 内 訳 |
| 検定費等        | 式                  | 1   | 2,000      | 検定費等           | 1 本     |
| 間接調査費       | 式                  | 1   | 1,112,804  |                |         |
| 運搬費         | 式                  | 1   | 42,520     | 運搬費            | 1 式     |
| 準備費         | 式                  | 1   | 341,280    | 準備及び跡片付け       | 1 式     |
|             |                    |     |            | 調査孔閉塞          | 1 式     |
| 仮設費         | 式                  | 1   | 204,000    | 足場仮設           | 1 式     |
| 旅費交通費       | 式                  | 1   | 395,602    | 旅費交通費（率計上・宿泊無） | 1 式     |
| 施工管理費       | 式                  | 1   | 129,402    | 施工管理費          | 1 式     |
| 直接調査費＋間接調査費 | 式                  | 1   | 19,600,922 |                |         |
| 間接費         | 式                  | 1   | 12,339,078 |                |         |
| 諸経費         | 式                  | 1   | 12,339,078 |                |         |
| 一般調査業務費     | 式                  | 1   | 31,940,000 |                |         |
| 解析等調査       | 式                  | 1   | 1,194,500  |                |         |
| 直接業務費       | 式                  | 1   | 1,194,500  |                |         |
| 解析等調査       | 式                  | 1   | 1,194,500  | 計画準備           | 1 業務    |
|             |                    |     |            | 解析等調査          | 1 式     |

# 積算内訳書

| 業務名           | 令和８年度高田管内地質調査その２業務 |     |            | 業 種     | 地質調査 |
|---------------|--------------------|-----|------------|---------|------|
|               |                    |     |            | 項 目     | 共通   |
| 項目・工種・種別      | 単 位                | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳 |      |
| 共通            | 式                  | 1   | 313,800    |         |      |
| 共通            | 式                  | 1   | 313,800    |         |      |
| 打合せ等          | 式                  | 1   | 313,800    | 打合せ     | 1 式  |
| 直接原価（その他原価除く） | 式                  | 1   | 1,508,300  |         |      |
| その他原価         | 式                  | 1   | 812,219    |         |      |
| 一般管理費等        | 式                  | 1   | 1,249,481  |         |      |
| 解析等調査業務費      | 式                  | 1   | 3,570,000  |         |      |
| 調査業務価格        | 式                  | 1   | 35,510,000 |         |      |
| 共通            | 式                  | 1   | 139,660    |         |      |
| 共通（設計業務）      | 式                  | 1   | 139,660    |         |      |
| 公開成果品作成       | 式                  | 1   | 139,660    | 公開成果品作成 | 1 業務 |
| 直接原価（その他原価除く） | 式                  | 1   | 139,660    |         |      |
| その他原価         | 式                  | 1   | 75,206     |         |      |
| 一般管理費等        | 式                  | 1   | 115,134    |         |      |
| 業務価格          | 式                  | 1   | 330,000    |         |      |
| 業務価格          | 式                  | 1   | 35,840,000 |         |      |