

単 価 合 意 書

令和8年3月23日に契約したR 7・8 上沼道 岡木跨道橋下部その5 工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和08年06月18日

発注者 住所 新潟県上越市南新町3番56号

氏名 分任支出負担行為担当官

北陸地方整備局

高田河川国道事務所長 尾崎 誠

受注者 住所 新潟県上越市西本町2丁目1番5号

氏名 株式会社 高舘組

代表取締役社長 高舘 徹

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁下部						
		式	1		135,662,005	
道路土工						
		式	1		608,288	
残土処理工						
		式	1		608,288	
整地						1,200m3
		式	1		146,640	
土砂等運搬						1,220m3
		式	1		461,648	
橋台工						
		式	1		115,084,101	
作業土工						
		式	1		474,906	
床掘り						600m3
		式	1		283,440	
埋戻し						270m3
		式	1		135,378	
基面整正						120m2
		式	1		56,088	
場所打杭工						
(A2橋台)		式	1		77,617,909	
場所打杭	30-18-25BB C≧350kg/m3 W/C≦55% 杭径1500mm 杭長(設計長)54.5m 掘削長57.4m	本	9	8,562,241	77,060,169	
積込(ルｰｽﾞ)						920m3
		式	1		212,428	
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理	無筋構造物					
		m3	24	14,388	345,312	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋台躯体工(構造物単位)						
(A2橋台)		式	1		36,697,526	
逆T式橋台	30-12-40BB W/C≦50%	m3	520	41,335	21,494,200	
鉄筋	SD345 D13	t	0.39	339,151	132,268	
鉄筋	SD345 D16～25	t	26.75	285,313	7,632,122	
鉄筋	SD345 D29～32	t	17.79	242,318	4,310,837	
鉄筋	SD345 D35	t	10.21	223,555	2,282,496	
鉄筋	ガス圧接 D16+D16	箇所	20	837.5	16,750	
鉄筋	ガス圧接 D25+D25	箇所	9	837.5	7,537	
鉄筋	ガス圧接 D29+D29	箇所	69	1,921	132,549	
鉄筋	ガス圧接 D35+D35	箇所	54	2,946	159,084	
機械式鉄筋定着	D13 L≦2.0m	箇所	115	282.8	32,522	
機械式鉄筋定着	D16 L≦2.0m	箇所	810	320.5	259,605	
機械式鉄筋定着	D16 2.0m<L≦4.0m	箇所	41	400.7	16,428	
機械式鉄筋定着	D19 2.0m<L≦4.0m	箇所	456	476.1	217,101	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
支承箱抜き材						6m
		式	1		4,027	
表面保護工						
		式	1		293,760	
表面保護	表面含浸工法 シン系					
		m2	96	3,060	293,760	
橋梁付属物工						
		式	1		142,374	
銘板工						
		式	1		142,374	
銘板	品質表示用 500×500×8 字厚5mm					
		枚	1	142,374	142,374	
仮設工						
		式	1		19,827,242	
工事用道路工						
		式	1		429,357	
敷鉄板						167m2
		式	1		429,357	
土留・仮締切工						
		式	1		12,589,980	
鋼矢板						140枚
		式	1		10,875,620	
切梁・腹起し						17.3t
		式	1		1,714,360	
水替工						
		式	1		1,037,470	
ポンプ 排水						70日
		式	1		1,037,470	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
作業ヤード整備工						
		式	1		2, 294, 935	
ヤード造成						190m2
		式	1		12, 220	
土砂等運搬						100m3
		式	1		37, 840	
積込(ルース)						100m3
		式	1		23, 090	
敷鉄板						873m2
		式	1		2, 221, 785	
先細対策工						
		式	1		3, 475, 500	
先細対策	qu=25kN/m2 セメント系固化材(一般軟弱土用 ハﾟﾗ)0. 070t/m3 平均改良深度5. 2m					662m3
		式	1		3, 475, 500	
直接工事費						
		式	1		135, 662, 005	
共通仮設費						
		式	1		21, 735, 074	
共通仮設費						
		式	1		9, 213, 704	
運搬費						
		式	1		7, 949, 288	
建設機械運搬費						1台
		式	1		164, 625	
重建設機械分解組立輸送費						2回
		式	1		4, 755, 856	
仮設材運搬費						594. 7t
		式	1		3, 028, 807	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
技術管理費						
		式	1		275,341	
六価 γ 溶出試験費						1検体
		式	1		7,354	
水セメント比測定費						11回
		式	1		207,427	
道路施設台帳の作成(新潟県仕様)						
		式	1		60,560	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		989,075	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		12,521,370	
純工事費						
		式	1		157,397,079	
現場管理費						
		式	1		44,546,096	
工事原価						
		式	1		201,943,175	
一般管理費等						
		式	1		33,586,825	
工事価格						
		式	1		235,530,000	
消費税相当額						
		式	1		23,553,000	
工事費計						
		式	1		259,083,000	