

単 価 合 意 書

令和8年3月2日に契約した令和7・8年度浄土洞門補修工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和08年05月28日

発注者 住所 新潟県上越市南新町3番56号

氏名 分任支出負担行為担当官

北陸地方整備局

高田河川国道事務所長 尾崎 誠

受注者 住所 新潟県糸魚川市大字須沢2637番地

氏名 株式会社 伊藤建設

代表取締役 伊藤文博

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕		式	1		10,466,423	
工場製作工		式	1		10,466,423	
洞門補修材製作工		式	1		9,316,266	
製作加工		t	13.6	606,790	8,252,344	
ボルト・ナット	H. T. B	組	3,442	309.1	1,063,922	
工場塗装工		式	1		1,150,157	
メッキ	JIS H 8641 HDZT77	t	13.3	86,478	1,150,157	
間接労務費		式	1		2,227,437	
工場純工事費		式	1		12,693,860	
工場管理費		式	1		2,959,953	
(工場製作原価)		式	1		15,653,813	
道路修繕		式	1		168,695,148	
工場製品輸送工		式	1		177,316	
輸送工		式	1		177,316	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
輸送		t	13.6	13,038	177,316	
洞門補修工		式	1		64,181,537	
コンクリート巻立て工		式	1		351,170	
コンクリート	高流動コンクリート 24-70-25BB	m3	2	51,762	103,524	
型枠		式	1		141,375	15m2
鉄筋	SD345 D13 エポキシ樹脂塗装鉄筋	t	0.05	435,366	21,768	
鉄筋	SD345 D22 エポキシ樹脂塗装鉄筋	t	0.2	422,519	84,503	
鋼製部材補修工		式	1		63,830,367	
主梁補修		箇所	14	709,951	9,939,314	
増設主梁補修(標準タイプ)		箇所	12	420,122	5,041,464	
増設主梁補修(鋼製柱部)		箇所	14	708,321	9,916,494	
補剛材(主梁 H-400タイプ)		箇所	14	80,256	1,123,584	
補剛材(増設主梁 H-450タイプ)		箇所	26	81,071	2,107,846	
中間横桁補修(標準タイプ)		箇所	6	428,559	2,571,354	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
中間横桁補修(鋼製柱部)		箇所	7	466,621	3,266,347	
端横梁補修(標準タイプ)		箇所	6	531,337	3,188,022	
端横梁補修(鋼製柱部)		箇所	7	531,337	3,719,359	
ガセット・ブレース補修(鋼製柱部)		箇所	7	696,145	4,873,015	
支保	支柱式支保	箇所	40	68,099	2,723,960	
歩道部屋根材撤去		m2	253	30,756	7,781,268	
上部構造ガセット・ブレース撤去		部材	220	34,447	7,578,340	
現場塗装工		式	1		81,063,442	
洞門塗装工		式	1		81,063,442	
塗膜除去(剥離)	環境対応型塗膜剥離剤	m2	2,810	11,763	33,054,030	
素地調整	1種クレン(プラスチック処理)	m2	2,810	11,600	32,596,000	
下塗	有機シンクリッチペイント(1層) スプレー	m2	2,810	1,619	4,549,390	
下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) スプレー	m2	2,810	1,760	4,945,600	
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩	m2	2,810	820.2	2,304,762	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩	m2	2,810	1,286	3,613,660	
補修足場等設置工		式	1		11,770,900	
補修足場工		式	1		11,770,900	
足場		式	1		3,384,840	670掛m2
塗装足場(ハ°イ°吊足場)[山側]		式	1		5,653,260	540m2
塗装足場(ハ°イ°吊足場)[谷側]		式	1		2,732,800	280m2
構造物撤去工		式	1		1,163,149	
構造物取壊し工		式	1		112,000	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工	m3	2	56,000	112,000	
運搬処理工		式	1		1,051,149	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	24	3,104	74,496	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	24	9,108	218,592	
現場発生品運搬	鉄くず	t	34.17	22,185	758,061	
仮設工		式	1		10,338,804	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通管理工		式	1		10,338,804	
交通誘導警備員		式	1		10,338,804	588人日
直接工事費		式	1		168,695,148	
共通仮設費		式	1		24,969,115	
共通仮設費		式	1		1,561,326	
運搬費		式	1		19,442	
仮設材運搬費		式	1		19,442	2t
技術管理費		式	1		61,580	
道路施設基本データ作成費用		式	1		61,580	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,480,304	
共通仮設費（率計上）		式	1		23,407,789	
純工事費		式	1		193,664,263	
現場管理費		式	1		75,552,081	
(現場原価)		式	1		269,216,344	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工事原価		式	1		284,870,157	
一般管理費等		式	1		42,119,843	
工事価格		式	1		326,990,000	
消費税相当額		式	1		32,699,000	
工事費計		式	1		359,689,000	