

単 価 合 意 書

令和8年3月2日に契約したR7妙高大橋法面工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和08年06月03日

発注者 住所 新潟県上越市南新町3番56号

氏名 分任支出負担行為担当官

北陸地方整備局

高田河川国道事務所長 尾崎 誠

受注者 住所 新潟県妙高市美守1丁目13番10号

氏名 株式会社 野本組

代表取締役 野本 剛男

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
		式	1		80,098,788	
法面工						
		式	1		61,323,704	
法面吹付工						
[A1橋台側]		式	1		2,468,799	
モルタル吹付	厚10cm					
		m2	261	9,459	2,468,799	
法面吹付工						
[A2橋台側]		式	1		378,360	
モルタル吹付	厚10cm					
		m2	40	9,459	378,360	
法枠工						
[A1橋台側]		式	1		30,140,867	
吹付枠	CF-200×200-1200×1200					
(二次施工)		m2	697	26,991	18,812,727	
吹付枠	CF-600×600-3000×3000					
(二次施工)		m2	292	38,795	11,328,140	
法枠工						
[A2橋台側]		式	1		2,524,840	
吹付枠	CF-200×200-1200×1200					
(二次施工)		m2	40	27,929	1,117,160	
吹付枠	CF-500×500-3000×3000					
(二次施工)		m2	40	35,192	1,407,680	
アンカー工						
[A1橋台側]		式	1		22,761,989	
アンカー工材料費(アンカー)	設計荷重314.1kN					
		式	1		5,521,875	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
削孔(アンカー)	硬質土					363m
		式	1		5,339,367	
削孔(アンカー)	軟岩					321m
		式	1		5,792,766	
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・ 定着・頭部処理(アンカー)		本	41	16,906	693,146	
グラウト注入	セメントペースト材料(アンカー用)N1230kg W /C 40～55%					15m3
		式	1		946,815	
ローリングマシン移設						10回
		式	1		511,790	
足場(アンカー)						1,030空m3
		式	1		3,956,230	
アンカー工						
[A2橋台側]		式	1		3,048,849	
アンカー工材料費(アンカー)	設計荷重239.0kN～254.9kN					
		式	1		485,407	
削孔(アンカー)	硬質土					60m
		式	1		865,980	
削孔(アンカー)	軟岩					60m
		式	1		1,068,420	
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・ 定着・頭部処理(アンカー)		本	4	16,906	67,624	
グラウト注入	セメントペースト材料(アンカー用)N1230kg W /C 40～55%					2m3
		式	1		126,242	
ローリングマシン移設						4回
		式	1		204,716	
足場(アンカー)						60空m3
		式	1		230,460	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
排水構造物工						
		式	1		1,957,112	
作業土工						
[A1橋台側]		式	1		304,200	
床掘り	土砂					30m3
		式	1		212,220	
埋戻し	土砂					20m3
		式	1		91,980	
側溝工						
[A1橋台側]		式	1		321,840	
プレキャストU型側溝	PU-B300-2000					
		m	40	8,046	321,840	
集水桝・マンホール工						
[A1橋台側]		式	1		439,132	
現場打ち集水桝	MB種 500×500×600 18-8-40BB W/C≦60%					
		箇所	5	45,221	226,105	
現場打ち集水桝	MC種 700×700×800 18-8-40BB W/C≦60%					
		箇所	1	66,817	66,817	
現場打ち集水桝	MD種 800×800×900 18-8-40BB W/C≦60%					
		箇所	2	73,105	146,210	
防草コンクリート						
[A1橋台側]		式	1		891,940	
張りコンクリート	18-8-40BB W/C≦65% t=100mm					
		m2	140	6,371	891,940	
防護柵工						
		式	1		612,612	
路側防護柵工						
[A1橋台側]		式	1		612,612	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
カーブレベル	Gr-A5-2E 土中建込	m	22	27,846	612,612	
山腹水路工		式	1		16,020,067	
山腹集水路・排水路工 [A1橋台側]		式	1		15,070,403	
山腹U形側溝	PU-300B L=600mm	m	25	13,265	331,625	
山腹U形側溝	PU-600 L=600mm	m	12	29,271	351,252	
ポリエチレン製角型U字溝	B-300型	m	17	16,814	285,838	
ポリエチレン製角型U字溝	B-600型	m	123	30,604	3,764,292	
山腹コンクリートリユーム	A形 350×350	m	45	13,192	593,640	
蓋	S-500×700 t=9mm	枚	284	34,309	9,743,756	
集水柵工 [A1橋台側]		式	1		949,664	
集水柵	MB種 500×500×600 18-8-40BB W/C≤60%	箇所	2	98,644	197,288	
集水柵	MD種 800×800×900 18-8-40BB W/C≤60%	箇所	6	125,396	752,376	
構造物撤去工		式	1		185,293	
防護柵撤去工 [A1橋台側]		式	1		24,475	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-A5-2E 土中建込	m	11	2,225	24,475	
雪崩防止柵撤去工 [A1橋台側]		式	1		154,888	
雪崩防止柵撤去		基	4	38,722	154,888	
排水構造物撤去工 [A1橋台側]		式	1		5,930	
暗渠排水管撤去	高密度ポリエチレン管 φ300	m	33	179.7	5,930	
直接工事費		式	1		80,098,788	
共通仮設費		式	1		8,948,942	
共通仮設費		式	1		867,095	
技術管理費		式	1		58,083	
道路施設基本データ作成費用		式	1		58,083	
現場環境改善費(率計上)		式	1		809,012	
共通仮設費(率計上)		式	1		8,081,847	
純工事費		式	1		89,047,730	
現場管理費		式	1		27,533,991	

单 价 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工事原価		式	1		116,581,721	
一般管理費等		式	1		19,378,279	
工事価格		式	1		135,960,000	
消費税相当額		式	1		13,596,000	
工事費計		式	1		149,556,000	