

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度姫川急流河川対策工事
工事地名	新潟県糸魚川市上刈地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	高田河川国道事務所	工務第一課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	300日間	自 令和8年5月11日 至 令和9年3月6日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度姫川急流河川対策工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	20,534,733	
河川土工	式	1	154,021	
法面整形工	式	1	26,088	法面整形(盛土部) 60 m2
残土処理工	式	1	127,933	整地 1 式 敷均し(ルース) ;
護岸基礎工	式	1	1,749,584	
作業土工	式	1	163,584	床掘り 1 式 岩塊・玉石 ; 埋戻し 1 式 岩塊・玉石 ; 基面整正 1 式
基礎工	式	1	1,586,000	プレキャスト基礎 20 m 基-P-6型-無 ;
法覆護岸工	式	1	5,282,754	
作業土工	式	1	3,512,168	床掘り(掘削) 1 式 埋戻し(締固無) 1 式 床掘り 1 式 岩塊・玉石 ; 埋戻し 1 式 岩塊・玉石 ;
石積(張)工	式	1	1,770,586	現場打小口止コンクリート 4 m3 21-8-40BB W/C≤60% ; 石張 66 m2 練-14 ; 胴込・裏込コンクリート 9 m3 18-8-25BB W/C≤60% ; 間詰コンクリート 6 m3 21-8-40BB W/C≤60% ; 目地板 4 m2

積算内訳書

工事名	令和7年度姫川急流河川対策工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				瀝青繊維質目地板t=20 ;
				玉石採取 1 式
				控35~45cm ;
				玉石運搬 1 式
水制工	式	1	2,048,290	
作業土工	式	1	154,176	基面整正 1 式
根固めブロック工	式	1	1,284,514	根固めブロック据付 77 個
				異形ブロック8t ;
				消波根固めブロック運搬 77 個
				5.5tを超え11.0t以下 積込み・据付け(層積) 1
				個 4.0km以下 ;
元付工	式	1	609,600	元付 1 箇所
				21-8-40BB W/C≤60% ;
構造物撤去工	式	1	657,364	
構造物取壊し工	式	1	537,628	コンクリート構造物取壊し 13 m3
				無筋構造物 ;
				根固めブロック撤去 48 個
				異形ブロック8t ;
				消波根固めブロック運搬 48 個
				異形ブロック8t ;
				消波根固めブロック荷卸 48 個
				異形ブロック8t ;
運搬処理工	式	1	119,736	殻運搬 13 m3
				コンクリート殻(無筋) ;
				殻処分 13 m3
				コンクリート殻(無筋) ;
仮設工	式	1	10,642,720	
工事用道路工	式	1	247,342	工事用道路盛土 1 式
				工事用盛土撤去 1 式

積算内訳書

工事名	令和7年度姫川急流河川対策工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
土留・仮締切工	式	1	2,506,040	締切盛土	1	式
水替工	式	1	2,608,320	ポンプ排水 120以上450(m ³ /h)未満 15m 常時排水；	1	式
瀬替え工	式	1	5,236,530	瀬替え 岩塊・玉石； 河床復旧	1	式
除雪工	式	1	44,488	現場内除雪	1	式
直接工事費	式	1	20,534,733			
共通仮設費	式	1	2,908,800			
共通仮設費	式	1	828,800			
運搬費	式	1	483,800	重建設機械分解組立輸送費	1	式
技術管理費	式	1	70,000	河川維持管理技術者等からの助言	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	275,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	2,080,000			
純工事費	式	1	23,443,533			
現場管理費	式	1	8,374,000			
工事原価	式	1	55,790,043			
一般管理費等	式	1	9,839,957			
工事価格	式	1	65,630,000			

積算内訳書

工事名	令和7年度姫川急流河川対策工事 [寺島地区]			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	15,537,510	
根固め工	式	1	15,537,510	
根固めブロック工	式	1	15,537,510	消波根固めブロック製作 90 個 異形ブロック8t 21-8-40BB W/C \leq 60% ; 消波根固めブロック仮置 90 個 無筋ブロック ブロック種類(実質量) 8t ; 消波根固めブロック運搬 90 個 5.5tを超え11.0t以下 積込み・荷卸 1個 4.5km 以下 ;
直接工事費	式	1	15,537,510	
共通仮設費	式	1	1,881,000	
共通仮設費	式	1	222,000	
現場環境改善費 (率計上)	式	1	222,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	1,659,000	
純工事費	式	1	17,418,510	
現場管理費	式	1	6,554,000	
工事原価	式	1	23,972,510	