

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度関川鴨島地区河道掘削工事
工事地名	新潟県上越市鴨島地先

2. 工事内容

1) 事務所名	高田河川国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	河川工事		
3) 工 期	155日間	自	令和 6年10月16日
		至	令和 7年 3月19日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和 6 年度関川鴨島地区河道掘削工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	29, 197, 766		
河川土工		式	1	27, 023, 850		
掘削工 (ICT)		式	1	15, 235, 970	掘削 (ICT) (陸上) 土砂 ;	900 m3
					掘削 (ICT) (水中) 土砂 ;	12, 000 m3
					土砂等運搬 (仮置き) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	1 式
					整地 (仮置き土) 敷均し (ルース) ;	1 式
					積込 (ルース) (仮置き土) 土砂 ;	1 式
残土処理工		式	1	11, 787, 880	整地 残土受入れ地での処理 ;	1 式
					土砂等運搬 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	1 式
仮設工		式	1	2, 173, 916		
工事用道路工		式	1	811, 760	工事用道路盛土 W=3. 5m ;	1 式
					敷砂利 RC-40 敷厚 100mm ;	1 式
除雪工		式	1	55, 756	現場除雪	1 式
交通管理工		式	1	1, 306, 400	交通誘導警備員	1 式

積算内訳書

工事名	令和6年度関川鴨島地区河道掘削工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	29,197,766	
共通仮設費	式	1	4,462,597	
共通仮設費	式	1	1,111,597	
技術管理費	式	1	744,597	保守管理(ICT) 1 式 システム初期費(ICT) 1 式 河川維持管理技術者等からの助言費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	367,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,351,000	
純工事費	式	1	33,660,363	
現場管理費	式	1	12,388,000	
工事原価	式	1	46,048,363	
一般管理費等	式	1	8,651,637	
工事価格	式	1	54,700,000	