

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和6年度高田管内消融雪設備修繕工事
工事地名	高田河川国道事務所管内

## 2. 工事内容

1) 事務所名	高田河川国道事務所 防災課		
2) 主工種	消融雪設備		
3) 工期	155日間	自	令和6年9月27日
		至	令和7年2月28日
4) 工事概要			

## 積算内訳書

工事名	令和6年度高田管内消融雪設備修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
据付工	式	1	29,830,329	
消融雪設備据付	式	1	29,830,329	
取水設備さく井工	式	1	26,680,809	さく井(散水) 1 式 ケーシング管 1 式 VP-S 300mm 掘削径450mm ケーシング管長82m ; 砂利 1 式 単粒度砕石6mm～10mm 充填長150m ; ストレーナ 1 式 VP-S300mm SUS-V型巻線 ストレーナ管長68m ; フランジ 1 式 TS φ300-10K ; ホトムプラグ 1 式 φ300 ; 汚泥 148 m3 既設井戸埋戻し 1 式 単粒度砕石6mm～10mm 充填長105m ;
ポンプ設備据付工	式	1	2,243,947	据付(ポンプ) 1 式 深井戸水中ポンプ 口径125mm 出力30kw 電圧400 V 段数5段 ; 直接経費(ポンプ) 1 式 据付(送水管) 1.8 m SGP 125A ; 据付(フレキストポンプ室) 1 基 流量計併設型 ; ポンプ引き上げ(既設) 79.8 m
送水管路設備据付工	式	1	51,370	据付(送水管) 1 m HIVP φ125 ;
作業土工	式	1	138,358	床掘り 1 式 土砂 ; 埋戻し 1 式 (流用土) 土砂 ;

## 積算内訳書

工事名	令和6年度高田管内消融雪設備修繕工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				埋戻し 砂；	1 式	
電気設備工	式	1	100,845	地中配管 FEP 3条 径 30mm；	5 m	
				地中配管 FEP 2条 径 40mm；	5 m	
				地中配線(管内) 20mm以下；	40 m	
				地中配線(ヒット配線) 20mm以下；	15 m	
				埋設表示シート敷設 W150-2倍；	1 m	
				埋設表示シート敷設 W150-3.5倍；	10 m	
道路遠隔監視制御設備修繕工	式	1	405,100	道路遠隔監視制御設備更新	1 式	
撤去工	式	1	209,900	既設井戸撤去工	1 式	
				殻処分 コンクリート殻(二次製品)；	2 m3	
共通仮設費	式	1	4,270,920			
共通仮設費	式	1	283,920			
技術管理費	式	1	283,920	道路基本データ作成費	1 式	
				施工実態調査費	1 式	
共通仮設費(率計上)	式	1	3,987,000			
純工事費	式	1	34,101,249			
現場管理費	式	1	6,458,000			
据付間接費	式	1	212,000			



## 積算内訳書

工事名	令和6年度高田管内消融雪設備修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
据付工	式	1	2,745,100	
消融雪設備据付	式	1	2,745,100	
道路遠隔監視制御設備修繕工	式	1	2,745,100	道路遠隔監視制御設備更新(浦本光中継) 1 式 道路遠隔監視制御設備更新(浦本3) 1 式 道路遠隔監視制御設備更新(浦本2) 1 式 道路遠隔監視制御設備更新(浦本1) 1 式
共通仮設費	式	1	111,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	111,000	
純工事費	式	1	2,856,100	
現場管理費	式	1	141,000	
据付間接費	式	1	339,000	
据付工事原価	式	1	3,336,100	
工事原価	式	1	3,336,100	

## 積算内訳書

工事名	令和6年度高田管内消融雪設備修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
据付工	式	1	6,149,700	
消融雪設備据付	式	1	6,149,700	
道路遠隔監視制御設備修繕工	式	1	6,149,700	道路遠隔監視制御設備更新(中宿) 1 式 道路遠隔監視制御設備更新(梶屋敷2) 1 式 道路遠隔監視制御設備更新(梶屋敷1) 1 式 道路遠隔監視制御設備更新(田伏) 1 式 道路遠隔監視制御設備更新(田伏光中継) 1 式 道路遠隔監視制御設備更新(大和川) 1 式
共通仮設費	式	1	232,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	232,000	
純工事費	式	1	6,381,700	
現場管理費	式	1	295,000	
据付間接費	式	1	598,000	
据付工事原価	式	1	7,274,700	
工事原価	式	1	7,274,700	

## 積算内訳書

工事名		令和6年度高田管内消融雪設備修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
据付工	式	1	3,073,800		
消融雪設備据付	式	1	3,073,800		
道路遠隔監視制御設備修繕工	式	1	3,073,800	道路遠隔監視制御設備更新(江口道路ステーション) 1 式 道路遠隔監視制御設備更新(市屋IC) 1 式	
共通仮設費	式	1	88,000		
共通仮設費(率計上)	式	1	88,000		
純工事費	式	1	3,161,800		
現場管理費	式	1	106,000		
据付間接費	式	1	210,000		
据付工事原価	式	1	3,477,800		
工事原価	式	1	3,477,800		

## 積算内訳書

工事名		令和6年度高田管内消融雪設備修繕工事		
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
据付工	式	1	996,200	
消融雪設備据付	式	1	996,200	
道路遠隔監視制御設備修繕工	式	1	996,200	道路遠隔監視制御設備更新(道の駅あらい) 1 式
共通仮設費	式	1	27,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	27,000	
純工事費	式	1	1,023,200	
現場管理費	式	1	34,000	
据付間接費	式	1	64,000	
据付工事原価	式	1	1,121,200	
工事原価	式	1	1,121,200	

## 積算内訳書

工事名	令和6年度高田管内消融雪設備修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
据付工	式	1	2,793,600	
消融雪設備据付	式	1	2,793,600	
道路遠隔監視制御設備修繕工	式	1	2,793,600	道路遠隔監視制御設備更新(鴨島IC) 1 式 道路遠隔監視制御設備更新(四ヶ所IC) 1 式 道路遠隔監視制御設備更新(寺IC) 1 式 道路遠隔監視制御設備更新(上越除雪基地) 1 式 道路遠隔監視制御設備更新(高田河川国道事務所) 1 式
共通仮設費	式	1	136,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	136,000	
純工事費	式	1	2,929,600	
現場管理費	式	1	164,000	
据付間接費	式	1	323,000	
据付工事原価	式	1	3,416,600	
工事原価	式	1	3,416,600	

## 積算内訳書

工事名	令和6年度高田管内消融雪設備修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
据付工	式	1	1,696,300	
消融雪設備据付	式	1	1,696,300	
道路遠隔監視制御設備修繕工	式	1	1,696,300	道路遠隔監視制御設備更新(富岡IC) 1 式 道路遠隔監視制御設備更新(下源入交差点) 1 式
共通仮設費	式	1	40,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	40,000	
純工事費	式	1	1,736,300	
現場管理費	式	1	49,000	
据付間接費	式	1	97,000	
据付工事原価	式	1	1,882,300	
工事原価	式	1	1,882,300	