

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度関川河道維持掘削外工事
工事地名	新潟県上越市東本町地先外1箇所

2. 工事内容

1) 事務所名	高田河川国道事務所	河川管理課
2) 主工種	河川維持工事	
3) 工期	195日間	自 令和6年8月7日 至 令和7年2月17日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度関川河道維持掘削外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	21,416,534	
河川土工	式	1	20,562,800	
掘削工	m3	1	1,270,500	河道掘削 土砂； 5,500 m3
掘削工(ICT)	式	1	1,680,560	河道掘削(ICT) 土砂； 5,600 m3
残土処理工	式	1	17,611,740	整地 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 1 式
仮設工	式	1	853,734	
工事用道路工	式	1	282,184	敷鉄板 1 式
交通管理工	式	1	571,550	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	21,416,534	
共通仮設費	式	1	2,630,466	
共通仮設費	式	1	958,466	
運搬費	式	1	268,086	仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	690,380	保守管理(ICT) 1 式 システム初期費(ICT) 1 式 河川維持管理技術者等からの助言 1 式
共通仮設費(率計上)	式	1	1,672,000	
純工事費	式	1	24,047,000	
現場管理費	式	1	8,427,000	

積算内訳書

工事名	令和6年度関川河道維持掘削外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	19,033,346	
河川土工	式	1	16,206,156	
掘削工	式	1	4,185,200	河道掘削 4,000 m3 土砂； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 仮置盛土 1 式 土砂； 積込(ルーズ) 1 式 土砂；
掘削工(ICT)	式	1	4,392,180	河道掘削(ICT) 3,900 m3 土砂； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 仮置盛土 1 式 土砂； 積込(ルーズ) 1 式 土砂；
法面整形工(ICT)	式	1	412,896	法面整形(切土部)(ICT) 480 m2 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土；
残土処理工	式	1	7,215,880	整地 1 式 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
仮設工	式	1	2,827,190	
工事用道路工	式	1	2,353,620	敷砂利 1 式 RC-40 敷厚 100mm； 敷鉄板 1 式
交通管理工	式	1	473,570	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	19,033,346	

積算内訳書

工事名	令和6年度関川河道維持掘削外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	5,214,563	
共通仮設費	式	1	3,715,563	
運搬費	式	1	3,692,400	仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	23,163	保守管理(ICT) 1 式
共通仮設費(率計上)	式	1	1,499,000	
純工事費	式	1	24,247,909	
現場管理費	式	1	8,515,000	
工事原価	式	1	32,762,909	