積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和6年度立山砂防事務所管内砂防施設地質調査業務
履行場所	立山砂防事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名	立山砂防事務所 調査課
2) 履行期間	262 日間 自 令和 6年 4月 3日 至 令和 6年12月20日
3) 設計説明	本業務は立山砂防事務所管内の砂防施設事業箇所において、砂防施設設計の基礎資料とするため、機械ボーリング等の地質調査を行うものである。
4) 業務内容	機械ボーリング 一式、サウンディング及び原位置試験 一式、総合解析 一式、運搬費 一式、準備費 一式、仮設費 一式、解析等調査 一式

積算内訳書

業務名	令和6年度立山砂防事務所管内砂防施設地質調査業務			業種	地質調査	
				項目	一般調査	
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
一般調査	式	1	10,858,100			
直接調査費	式	1	7,503,718			
機械ボーリング	式	1	3,592,400	土質ボーリング(オールコアボーリング)	16	m
				礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm		
				土質ボーリング(オールコアボーリング)	36	m
				玉石混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm		
				岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	20	m
				軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm		
機械ボーリング	式	1	2,446,390	土質ボーリング(オールコアボーリング)	1	m
				礫混じり土砂, 50m以下, 斜め下方, φ66mm		
				土質ボーリング(オールコアボーリング)	24	m
				玉石混じり土砂, 50m以下, 斜め下方, φ66mm		
				岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	15	m
				軟岩, 50m以下, 斜め下方, φ66mm		
サウンディング及び原位置試験	式	1	1,108,000	標準貫入試験	16	回
				礫混じり土砂		
				標準貫入試験	36	回
				玉石混じり土砂		

積算内訳書

業務名	令和6年度立山砂防事務所管内砂防施設地質調査業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				標準貫入試験	20 回
				軟岩	
総合解析	式	1	200,928	解析等調査	1 式
				土質ボーリング：9本	
電子成果品作成費	式	1	138,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	18,000	検定費等	9 本
間接調査費	式	1	3,354,382		
運搬費	式	1	1,589,120	運搬費	1 式
				運搬費	1 式
				運搬費	1 式
準備費	式	1	427,770	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式
仮設費	式	1	918,000	足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	367,092	旅費交通費	1 式
				富山県有峰林道通行料(小型車：114回、大型車：4回)	
				旅費(率計上・宿泊無)	1 式

積算内訳書

業務名	令和6年度立山砂防事務所管内砂防施設地質調査業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
施工管理費	式	1	52,400	施工管理費	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	10,858,100		
間接費	式	1	4,951,900		
諸経費	式	1	4,951,900		
一般調査業務費	式	1	15,810,000		
解析等調査	式	1	712,505		
直接業務費	式	1	712,505		
解析等調査	式	1	712,505	解析等調査 土質ボーリング：9本	1 式
共通	式	1	311,200		
共通	式	1	311,200		
打合せ等	式	1	311,200	打合せ 中間打合せ：3回 関係機関協議資料作成	1 式 1 機関
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,023,705		
その他原価	式	1	551,265		
一般管理費等	式	1	845,030		

積算内訳書

業務名	令和6年度立山砂防事務所管内砂防施設地質調査業務			業種	地質調査
				項目	解析等調査業務費
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
解析等調査業務費	式	1	2,420,000		
調査業務価格	式	1	18,230,000		