

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和6年度常願寺川UAVレーザ河床変動測量その4業務
履行場所	立山砂防事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名	立山砂防事務所 調査課		
2) 履行期間	327 日間	自 令和 6年 4月 8日	
		至 令和 7年 2月28日	
3) 設計説明			
4) 業務内容			

積算内訳書

業務名	令和6年度常願寺川U A Vレーザ河床変動測量その4業務			業 種	測量業務
				項 目	基準点測量
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
基準点測量	式	1	910,550		
基準点測量	式	1	910,550		
2級基準点測量	式	1	456,400	2級基準点測量	2 点
				伐採含まない	
3級基準点測量	式	1	454,150	3級基準点測量	5 点
				永久標識設置なし,伐採含まない	
地形測量	式	1	16,924,877		
現地測量	式	1	61,404		
現地測量	式	1	61,404	現地測量（作業計画）	1 業務
三次元点群測量	式	1	16,863,473		
三次元点群測量	式	1	16,863,473	U A Vレーザ測量（地図情報レベル1000）	(1.1)1 (km2)式
				適用範囲：測定面積0.5～1.6km2	
				計測区分：陸域・水域	
応用測量	式	1	1,276,902		
河川測量	式	1	1,276,902		
河川測量	式	1	290,858	現地踏査	(7.2)1 (km)式
三次元点群データ河床変動図等作成	式	1	986,044	三次元点群データ河川横断面図作成	128 断面
				三次元点群データ河床高縦断面図作成	7.2 km

積算内訳書

業務名	令和6年度常願寺川U A Vレーザ河床変動測量その4業務			業 種	測量業務
				項 目	応用測量
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
					平均河床高、最深河床高 河床年報資料・河道容積計算書資料 作成 1 式
共通		式	1	238,950	
共通		式	1	238,950	
打合せ等		式	1	238,950	打合せ 1 式 中間打合せ：3回
直接経費		式	1	250,751	
直接経費		式	1	250,751	
旅費交通費		式	1	88,751	旅費（率計上・宿泊無） 1 式
電子成果品作成費		式	1	162,000	電子成果品作成費 1 式
技術管理費		式	1	700,700	
技術管理費		式	1	700,700	
成果検定費等		式	1	700,700	成果検定費 1 式
直接測量費		式	1	20,302,730	
間接測量費		式	1	12,067,270	
諸経費		式	1	12,067,270	
測量業務価格		式	1	32,370,000	