

# 積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和7年度立山砂防事務所管内砂防施設地質調査業務
履行場所	立山砂防事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名	立山砂防事務所	調	査	課
2) 履行期間	264 日間	自	令和 7年 4月 3日	
		至	令和 7年12月22日	
3) 設計説明	本業務は、立山砂防事務所管内の砂防施設事業箇所において、砂防施設設計の基礎資料とするため、機械ボーリング等の地質調査を行うものである。			
4) 業務内容	機械ボーリング 一式、サウンディング及び原位置試験 一式、総合解析 一式、運搬費 一式、準備費 一式、仮設費 一式、解析等調査 一式			

# 積算内訳書

業務名	令和7年度立山砂防事務所管内砂防施設地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般調査		式	1	12,284,155	
直接調査費		式	1	8,212,952	
機械ボーリング		式	1	5,942,000	<div>土質ボーリング(オールコアボーリング) 24 m</div> <div>礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm</div> <div>土質ボーリング(オールコアボーリング) 60 m</div> <div>玉石混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm</div> <div>岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 28 m</div> <div>軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm</div>
サウンディング及び原位置試験		式	1	1,862,400	<div>標準貫入試験 24 回</div> <div>礫混じり土砂</div> <div>標準貫入試験 60 回</div> <div>玉石混じり土砂</div> <div>標準貫入試験 28 回</div> <div>軟岩</div>
総合解析		式	1	241,552	<div>解析等調査 1 式</div> <div>土質ボーリング：12本</div>
電子成果品作成費		式	1	143,000	<div>電子成果品作成費 1 式</div>
検定費等		式	1	24,000	<div>検定費等 12 本</div>
間接調査費		式	1	4,071,203	

# 積算内訳書

業務名	令和7年度立山砂防事務所管内砂防施設地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
運搬費	式	1	1,790,060	運搬費	1 式
				モノレール延長：45m、運搬重量：1.9t、供用日数：54日	
				運搬費	1 式
				モノレール延長：100m、運搬重量：1.9t、供用日数：134日	
準備費	式	1	497,680	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式
仮設費	式	1	1,344,000	足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	382,141	旅費交通費	1 式
				富山県有峰林道通行料（小型車：114回、大型車：4回）	
				旅費（率計上・宿泊無）	1 式
施工管理費	式	1	57,322	施工管理費	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	12,284,155		
間接費	式	1	8,045,845		
諸経費	式	1	8,045,845		
一般調査業務費	式	1	20,330,000		

# 積算内訳書

業務名	令和7年度立山砂防事務所管内砂防施設地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査業務費
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
解析等調査	式	1	826,694		
直接業務費	式	1	826,694		
解析等調査	式	1	826,694	解析等調査	1 式
				土質ボーリング：12本	
共通	式	1	321,800		
共通	式	1	321,800		
打合せ等	式	1	321,800	打合せ	1 式
				中間打合せ：3回	
				関係機関協議資料作成	1 機関
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,148,494		
その他原価	式	1	618,464		
一般管理費等	式	1	943,042		
解析等調査業務費	式	1	2,710,000		
調査業務価格	式	1	23,040,000		