単 価 合 意 書

令和6年3月8日に契約したR6 砂防専用軌道保線補修工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

年 月 日

発注者 住所 富山県中新川郡立山町芦峯寺字ブナ坂6 1 番地

氏名 分任支出負担行為担当官

北陸地方整備局

立山砂防事務所長 石田 孝司

受注者 住所 富山県富山市安養寺5 5 1 番地

氏名 富山地铁建設株式会社

取締役社長 中田 邦彦

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
		式	1		60,988,116	
軌道巡視工						
		式	1		4,772,269	
軌道巡視・点検工						
		式	1		4,772,269	
日常巡視点検	全線運行期間					
		回	107	23,664	2,532,048	
日常巡視点検	上山期間・下山期間					
		回	28	7,654	214,312	
定期巡視点検						
		回	5	211,640	1,058,200	
軌条洗浄						
		m	5,662	42.48	240,521	
ポイント給油・清掃						
		回	11	66,108	727,188	
軌道土工						
		式	1		92,365	
土砂撤去工						
		式	1		46,745	
崩土除去(人力)	レキ質土					
		m3	3	11,415	34,245	
崩土除去(機械)	レキ質土					
		m3	10	1,250	12,500	
落石除去工						
		式	1		13,048	
落石除去(人力)	軟岩Ⅱ					
		m3	2	6,524	13,048	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
倒木除去工		式	1		32,572	
倒木除去(人力)		m3	4	8,143	32,572	
軌道保線補修工		式	1		27,409,208	
枕木交換工		式	1		23,968,771	
枕木交換	一般用 栗 1300×120×100	本	1,550	13,431	20,818,050	
枕木交換	一般用 栗 1300×120×100 支給品	本	50	9,634	481,700	
合成枕木交換	一般用 FFU 1300×120×100	本	9	28,538	256,842	
合成枕木交換	ボイント用 FFU 1500×150×100	本	5	36,097	180,485	
合成枕木交換	ボイント用 FFU 1500×300×100	本	5	60,226	301,130	
合成枕木交換	ボイント用 FFU 1800×150×100	本	15	41,136	617,040	
合成枕木交換	ボイント用 FFU 2000×150×100	本	15	44,527	667,905	
合成枕木交換	ボイント用 FFU 2300×150×100	本	13	49,663	645,619	
軌条交換工		式	1		350,310	
軌条交換	15kg/m 単線 10m/本 支給品	m	20	11,677	233,540	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
護輪軌条交換	15kg/m 単線 10m/本 支給品	m	10	11,677	116,770	
分岐器交換工		式	1		407,872	
分岐器交換	トクレベル 15kg/mレベル用 左右1組 支給品	組	1	128,786	128,786	
分岐器交換	ポイント床版 15kg/mレベル用 左右1組 支給品	組	1	279,086	279,086	
車止め交換工		式	1		774,755	
車止め交換	第2種	基	1	774,755	774,755	
道床整正工		式	1		1,907,500	
道床碎石補充	単粒度碎石30～40mm	m3	50	29,090	1,454,500	
道床突固め	巾1.6m	m	100	4,530	453,000	
軌道施設工		式	1		2,442,086	
軌道施設維持管理		式	1		2,442,086	
橋梁架設・撤去		橋	3	592,476	1,777,428	
自動ポイント設置・撤去		箇所	38	17,491	664,658	
防護柵工		式	1		8,165,957	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防止柵工		式	1		1,904,093	
防護柵ケーブル交換	φ16 G/0	m	10	1,477	14,770	
防護柵中間支柱交換	Aタイプ、Bタイプ	本	1	5,025	5,025	
防護柵端末支柱交換	Cタイプ	本	1	6,846	6,846	
防護柵設置・撤去		m	1,844	711.9	1,312,743	
千寿ヶ原SB4号手摺設置・撤去		m	32.2	13,702	441,204	
水谷沢手摺設置・撤去		m	8.7	14,196	123,505	
落石防護柵工		式	1		6,261,864	
落石防護柵設置・撤去	フェンス式 1.2k~1.21k	m	10	17,074	170,740	
落石吸収柵シャックル取付		m ²	360	502	180,720	
落石吸収柵シャックル取外		m ²	360	547.9	197,244	
落石吸収柵支柱引起		本	208	10,126	2,106,208	
落石吸収柵支柱倒伏		本	208	814.8	169,478	
簡易落石防護ネット設置・撤去	H=4.3m	m	200	9,700	1,940,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
簡易落石防護柵設置	H3. 3×W6. 0m					
		枚	66	15, 126	998, 316	
簡易落石防護柵撤去	H3. 3×W6. 0m					
		m	66	7, 563	499, 158	
標識工						
		式	1		659, 923	
小型標識工						
		式	1		659, 923	
小型標識設置・撤去						
		基	187	3, 529	659, 923	
軌道付属施設工						
		式	1		2, 918, 245	
避難所維持管理工						
		式	1		1, 624, 587	
給水設備切替						
		箇所	4	73, 628	294, 512	
雪囲撤去・設置						
		箇所	4	35, 409	141, 636	
浄化槽保守点検						
		箇所	4	41, 281	165, 124	
浄化槽検査						
		箇所	4	5, 814	23, 256	
浄化槽清掃	4箇所					
		回	1	1, 000, 059	1, 000, 059	
軌道施設維持管理工						
		式	1		1, 293, 658	
スリップ止め焼砂						
		m3	0. 7	137, 992	96, 594	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
雪囲撤去・設置	訓練軌道植栽	箇所	2	248,948	497,896	
雪囲撤去・設置	旧機関車車庫	箇所	1	252,340	252,340	
展示線屋根設置・撤去		箇所	1	240,905	240,905	
白岩砂防堰堤案内看板設置・撤去		箇所	1	205,923	205,923	
新規軌道設置工		式	1		3,532,241	
枕木設置工		式	1		1,384,575	
枕木設置	一般用 栗 1300×120×100	本	143	8,877	1,269,411	
合成枕木設置	一般用 FFU 1300×120×100	本	21	5,484	115,164	
軌条設置工		式	1		1,314,736	
軌条設置	15kg/m 単線 10m/本	m	145	7,768	1,126,360	
軌条設置	15kg/m 単線 10m/本 支給品	m	47	4,008	188,376	
道床整正工		式	1		224,544	
道床碎石敷設	単粒度碎石30～40mm	m ³	12	18,712	224,544	
舗装工		式	1		608,386	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道床碎石	単粒度碎石30～40mm t=100	m3	16	19,216	307,456	
コンクリート舗装	18-8-40BB W/C≤60% t=150	m2	35	8,598	300,930	
除草工		式	1		10,289,387	
落葉除去・除草		式	1		10,289,387	
落葉除去		m2	15,331	41.02	628,877	
除草	人力	m2	57,500	152.1	8,745,750	
除草剤散布		m2	72,600	12.6	914,760	
仮設工		式	1		706,435	
除雪工		式	1		706,435	
現場内除雪	機械	時間	23	14,293	328,739	
現場内除雪	人力	人日	16	23,606	377,696	
直接工事費		式	1		60,988,116	
共通仮設費		式	1		16,071,103	
共通仮設費		式	1		9,740,302	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
安全費		式	1		6,932,288	
列車見張員		人	286	22,995	6,576,570	
落石監視員		人	19	18,722	355,718	
技術管理費		式	1		590,829	
総合賠償責任保険	保険期間 7ヶ月	式	1		590,829	
當繕費		式	1		1,545,634	
保線待避所		式	1		1,545,634	
現場環境改善費(率計上)		式	1		671,551	
共通仮設費(率計上)		式	1		6,330,801	
純工事費		式	1		77,059,219	
現場管理費		式	1		32,782,947	
工事原価		式	1		109,842,166	
一般管理費等		式	1		18,527,834	
工事価格		式	1		128,370,000	