単 価 合 意 書

令和6年3月12日に契約したR6 千寿ヶ原他斜面对策工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

年 月 日

発注者 住所 富山県中新川郡立山町芦峯寺字6-1番地

氏名 分任支出負担行為担当官

北陸地方整備局

立山砂防事務所長 石田 孝司

受注者 住所 富山県中新川郡立山町道源寺574

氏名 松嶋建設株式会社

代表取締役 松嶋 幸夫

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		62,996,302	
落石雪害防止工		式	1		61,663,606	
雪崩予防柵工		式	1		8,494,180	
雪崩予防柵工	H2.7m×W4.5m 吊柵式	基	5	1,412,132	7,060,660	
雪崩予防柵アンカー (岩部用)	樹脂アンカー	本	20	71,676	1,433,520	
雪崩予防柵工		式	1		8,881,096	
雪崩予防柵工	H3.5m×W2.5m 鉛直型	基	8	790,657	6,325,256	
雪崩予防柵アンカー (岩部用)	D32(M30)×1,000	本	32	79,870	2,555,840	
落石防止網工 工事用道路NO.15～16		式	1		26,426,924	
ロープ伏工 55°以上75°未満 30m未満	φ12 金網2.6φ×50×50	m2	912	20,666	18,847,392	
岩部用アンカー設置 55°以上75°未満 30m未満	D22(M20)×1,000[端部]	本	59	25,308	1,493,172	
岩部用アンカー設置 55°以上75°未満 30m未満	D22(M20)×1,000[交点部]	本	198	24,866	4,923,468	
岩部用アンカー設置 55°以上75°未満 30m未満	D22(M20)×1,500[端部]	本	7	40,234	281,638	
岩部用アンカー設置 55°以上75°未満 30m未満	D22(M20)×1,500[交点部]	本	22	40,057	881,254	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
落石防止網工 工事用道路NO.17～18		式	1		6,462,318	
ロープ伏工 55°以上75°未満 30m未満	φ12 金網2.6φ×50×50	m ²	200	22,011	4,402,200	
岩部用アンカー設置 55°以上75°未満 30m未満	D22(M20)×1,000[端部]	本	31	25,308	784,548	
岩部用アンカー設置 55°以上75°未満 30m未満	D22(M20)×1,000[交点部]	本	40	24,866	994,640	
岩部用アンカー設置 55°以上75°未満 30m未満	D22(M20)×1,500[端部]	本	3	40,234	120,702	
岩部用アンカー設置 55°以上75°未満 30m未満	D22(M20)×1,500[交点部]	本	4	40,057	160,228	
落石吸収柵補修工 (大谷 2.8K+20m)		式	1		5,699,544	
崩土除去		m ³	24	237,481	5,699,544	
落石吸収柵補修工 (クヌ谷 10.3K+30m)		式	1		5,699,544	
崩土除去		m ³	24	237,481	5,699,544	
仮設工		式	1		1,332,696	
仮設工		式	1		1,332,696	
モルタル設置・撤去		m	20	42,108	842,160	
大型土のう	2段積	個	72	6,813	490,536	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
直接工事費		式	1		62,996,302	
共通仮設費		式	1		9,527,889	
共通仮設費		式	1		2,856,812	
運搬費		式	1		121,762	
軌道運搬費		t	11	5,474	60,214	
資機材運搬費		日	1	61,548	61,548	
安全費		式	1		2,054,989	
列車見張員		人	8	22,256	178,048	
落石監視員		人	99	18,959	1,876,941	
現場環境改善費(率計上)		式	1		680,061	
共通仮設費(率計上)		式	1		6,671,077	
純工事費		式	1		72,524,191	
現場管理費		式	1		22,467,536	
工事原価		式	1		94,991,727	