

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	R 6 新湯第 2 号砂防堰堤工事
工事地名	富山県富山市有峰地先、富山県中新川郡立山町芦峯寺地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	立山砂防事務所	工 務 課
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	
3) 工 期	153日間	自 令和 6年 6月 1日 至 令和 6年10月31日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

仮番号

工事名	R 6 新湯第 2 号砂防堰堤工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
砂防堰堤	式	1	51,948,559	
砂防土工	式	1	1,778,184	
掘削工	式	1	886,149	掘削(砂防) 990 m3 岩塊・玉石； 土砂等運搬(砂防) 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
埋戻し工	式	1	737,925	埋戻し 250 m3 締固め有り； 土砂等運搬(砂防) 1 式 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルーズ) (砂防) 1 式 標準 岩塊・玉石；
残土処理工	式	1	154,110	整地 1 式 残土受入れ地での処理；
コンクリート堰堤工	式	1	45,879,784	
作業土工	式	1	92,568	基面整正 1 式
コンクリート副堰堤工	式	1	45,787,216	コンクリート 815 m3 18-5-40BB W/C≤60%； 残存型枠 54 m2 無孔タイプ； 残存型枠 220 m2 有孔タイプ； 足場 1 式 天端手摺(残存型枠部)；
法覆護岸工	式	1	173,135	
羽口工	式	1	173,135	盛土 470 m3 締固め有り； 巨石積(空) 48 m2 平均φ1.1m 巨石積込；

# 積算内訳書

仮番号

工事名	R 6 新湯第2号砂防堰堤工事																														
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																											
構造物撤去工	式	1	2,114,951																												
既設仮締切撤去	式	1	1,777,551	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">締切撤去</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">900</td> <td style="width: 10%;">m3</td> </tr> <tr> <td>巨石積(練)胴込コンクリート取壊し</td> <td style="text-align: right;">40</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>無筋コンクリート;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>撤去巨石積込</td> <td style="text-align: right;">606</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td>平均φ1.1m;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>土砂等運搬(砂防)</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む);</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>土砂等運搬(砂防)</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む);</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	締切撤去	900	m3	巨石積(練)胴込コンクリート取壊し	40	m3	無筋コンクリート;			撤去巨石積込	606	m2	平均φ1.1m;			土砂等運搬(砂防)	1	式	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む);			土砂等運搬(砂防)	1	式	標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む);		
締切撤去	900	m3																													
巨石積(練)胴込コンクリート取壊し	40	m3																													
無筋コンクリート;																															
撤去巨石積込	606	m2																													
平均φ1.1m;																															
土砂等運搬(砂防)	1	式																													
標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む);																															
土砂等運搬(砂防)	1	式																													
標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む);																															
運搬処理工	式	1	337,400	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">殻運搬</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1</td> <td style="width: 10%;">式</td> </tr> <tr> <td>コンクリート殻(無筋);</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>殻処分</td> <td style="text-align: right;">40</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>コンクリート殻(無筋);</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	殻運搬	1	式	コンクリート殻(無筋);			殻処分	40	m3	コンクリート殻(無筋);																	
殻運搬	1	式																													
コンクリート殻(無筋);																															
殻処分	40	m3																													
コンクリート殻(無筋);																															
仮設工	式	1	2,002,505																												
河床進入路	式	1	231,974	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">床掘り(掘削(砂防))</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">20</td> <td style="width: 10%;">m3</td> </tr> <tr> <td>岩塊・玉石;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>埋戻し</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>締固め有り;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>盛土</td> <td style="text-align: right;">660</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>締固め有り;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>巨石積(空)</td> <td style="text-align: right;">72</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td>平均φ1.1m 巨石積込;</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	床掘り(掘削(砂防))	20	m3	岩塊・玉石;			埋戻し	10	m3	締固め有り;			盛土	660	m3	締固め有り;			巨石積(空)	72	m2	平均φ1.1m 巨石積込;					
床掘り(掘削(砂防))	20	m3																													
岩塊・玉石;																															
埋戻し	10	m3																													
締固め有り;																															
盛土	660	m3																													
締固め有り;																															
巨石積(空)	72	m2																													
平均φ1.1m 巨石積込;																															
土留・仮締切工	式	1	459,761	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">床掘り(掘削(砂防))</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">10</td> <td style="width: 10%;">m3</td> </tr> <tr> <td>岩塊・玉石;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>埋戻し</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>締固無;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>仮締切盛土</td> <td style="text-align: right;">740</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>締固無;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>巨石積(空)</td> <td style="text-align: right;">211</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td>平均φ1.1m 巨石積込;</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	床掘り(掘削(砂防))	10	m3	岩塊・玉石;			埋戻し	10	m3	締固無;			仮締切盛土	740	m3	締固無;			巨石積(空)	211	m2	平均φ1.1m 巨石積込;					
床掘り(掘削(砂防))	10	m3																													
岩塊・玉石;																															
埋戻し	10	m3																													
締固無;																															
仮締切盛土	740	m3																													
締固無;																															
巨石積(空)	211	m2																													
平均φ1.1m 巨石積込;																															

# 積算内訳書

仮番号

工事名	R 6 新湯第2号砂防堰堤工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河道掘削	式	1	322,770	掘削(砂防) 岩塊・玉石；	1 式
水替工	式	1	988,000	ポンプ排水 0以上40(m3/h)未満 作業時排水；	1 式
直接工事費	式	1	51,948,559		
共通仮設費	式	1	20,216,884		
共通仮設費	式	1	13,817,884		
運搬費	式	1	208,884	林道通行料	1 式
安全費	式	1	4,830,000	土石流対策費	1 式
技術管理費	式	1	312,000	水セメント比測定費 W/C比率；	1 式
営繕費	式	1	7,887,000	営繕費(割増)	1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	580,000		
共通仮設費(率計上)	式	1	6,399,000		
純工事費	式	1	72,165,443		
現場管理費	式	1	21,088,000		
工事原価	式	1	93,253,443		
一般管理費等	式	1	16,076,557		
工事価格	式	1	109,330,000		