

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 鬼ヶ城護岸工事
工事地名	富山県富山市本宮地先、富山県中新川郡立山町芦峯寺地先

2. 工事内容

1) 事務所名	立山砂防事務所	工務課
2) 主工種	砂防・地すべり等工事	
3) 工期	184日間	自 令和 6年 5月 1日 至 令和 6年10月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 6 鬼ヶ城護岸工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
流路	式	1	72,849,917	
砂防土工	式	1	5,379,123	
掘削工	式	1	1,458,440	掘削(砂防) 3,800 m3 岩塊・玉石 3,000m3以上 障害無；
埋戻し工	式	1	1,111,122	埋戻し 510 m3 岩塊・玉石 締固め有；
				埋戻し 120 m3 岩塊・玉石 締固め無；
盛土工	式	1	2,809,561	盛土 5,500 m3 岩塊・玉石 締固め無；
				土砂等運搬(砂防) 1 式
				積込(ルース)(砂防) 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 岩塊・玉石；
護岸工	式	1	44,442,407	
作業土工	式	1	112,056	基面整正 1 式
コンクリート護岸工	式	1	3,502,134	コンクリート 27 m3 18-8-40BB W/C≤60%；
				残存型枠 40 m2 有孔タイプ；
				目地板 16 m2 瀝青繊維質目地板 t=10mm；
				巨石積(練) 43 m2 φ1.1；
				水抜パイプ 12 m VP-100；
				水抜パイプ 13 m VP-50；
				吸出し防止材 2 m2 t=20mm；

積算内訳書

工事名	R 6 鬼ヶ城護岸工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
コンクリート護岸工	式	1	26,743,870	コンクリート	232	m3
				18-8-40BB W/C≤60% ;		
				残存型枠	330	m2
				有孔タイプ ;		
				目地板	80	m2
				瀝青繊維質目地板 t=10mm ;		
				巨石積(練)	289	m2
				φ 1.1 ;		
水抜パイプ	77	m				
VP-100 ;						
水抜パイプ	86	m				
VP-50 ;						
吸出し防止材	12	m2				
t=20mm ;						
コンクリート護岸工	式	1	14,013,894	コンクリート	194	m3
				18-5-40BB W/C≤60% ;		
				堤冠コンクリート	9	m3
				グラリシック スランプ 2cm以下 最大骨材40mm セメント560		
				kg/m3 BB ;		
				堤冠コンクリート	10	m3
				富配合 スランプ 5cm 最大骨材40mm セメント300kg/m3		
				BB ;		
型枠	1	式				
一般型枠 ;						
残存型枠	200	m2				
有孔タイプ ;						
目地板	4	m2				
瀝青繊維質目地板 t=10mm ;						
羽口工	式	1	70,453	巨石積(空)	47	m2
				φ 1.1 ;		
護床工	式	1	184,377			
護床工	式	1	184,377	巨石張(空)	123	m2
				φ 1.1 ;		

積算内訳書

工事名	R 6 鬼ヶ城護岸工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事用道路工	式	1	19,735,540	
砂防仮橋下部工	式	1	18,665,380	コンクリート 282 m3 18-8-40BB W/C≤60% ; 型枠 1 式 一般型枠 ;
底張工	式	1	1,070,160	巨石張(練) 39 m2 φ1.1 ;
伐木除根工	式	1	1,569,560	
伐木除根工	式	1	1,569,560	伐木・伐竹(複合) 5,000 m2 伐木(人力施工：中) ; 伐木伐竹運搬 1 式 処分費 30 t 生木 ;
仮設工	式	1	1,538,910	
仮橋・仮棧橋工	式	1	164,160	高欄 108 m
水替工	式	1	1,374,750	ホンブ排水 1 式 0以上40(m3/h)未満 常時排水 ;
直接工事費	式	1	72,849,917	
共通仮設費	式	1	14,153,512	
共通仮設費	式	1	5,868,512	
運搬費	式	1	278,512	有峰林道通行費 1 式
安全費	式	1	4,830,000	土石流対策費 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	760,000	

