

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 真川・ホトロ谷合流点処理工事
工事地名	富山県富山市有峰地先

2. 工事内容

1) 事務所名	立山砂防事務所	工 務 課
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	
3) 工 期	184日間	自 令和 6年 5月 1日 至 令和 6年10月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 6 真川・ホトロ谷合流点処理工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
流路		式	1	65,436,340		
砂防土工		式	1	5,339,300		
掘削工		式	1	3,092,250	掘削(砂防) 岩塊・玉石 3,000m3未満 障害無； 掘削(砂防) 転石； 土砂等運搬(砂防) 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬(砂防) 標準 硬岩； 積込(ルース)(砂防) 標準 破碎岩；	760 m3 500 m3 1 式 1 式 1 式
埋戻し工		式	1	938,400	埋戻し	460 m3
盛土工		式	1	1,238,600	盛土 締固め有；	1,100 m3
残土処理工		式	1	70,050	整地 残土受入れ地での処理；	1 式
流路護岸工		式	1	38,294,259		
作業土工		式	1	68,208	基面整正	1 式
コンクリート擁壁工		式	1	38,226,051	コンクリート 18-8-40BB W/C≦60%； 残存型枠 有孔タイプ； 残存型枠 無孔タイプ； 目地板 瀝青繊維質目地板t=10； 水抜きパイプ VP-100；	601 m3 370 m2 250 m2 63 m2 92 m

積算内訳書

工事名	R 6 真川・ホトロ谷合流点処理工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				吸出し防止材	5	m2
				足場	1	式
				天端手摺；		
				足場	1	式
				キャットウォーク；		
床固め工	式	1	10,747,786			
作業土工	式	1	38,976	基面整正	1	式
側壁工	式	1	4,407,600	コンクリート	62	m3
				18-5-40BB W/C $\leq$ 60%；		
				残存型枠	31	m2
				有孔タイプ；		
				残存型枠	33	m2
				無孔タイプ；		
				目地板	88	m2
				瀝青繊維質目地板t=10；		
				水抜きパイプ	20	m
				VP-100；		
				吸出し防止材	1	m2
				足場	1	式
				天端手摺；		
				足場	1	式
				キャットウォーク；		
水叩工	式	1	6,301,210	コンクリート	121	m3
				18-5-40BB W/C $\leq$ 60%；		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
工事用道路工	式	1	10,212,535			
作業土工	式	1	14,616	基面整正	1	式
仮橋・仮栈橋工	式	1	10,197,919	砂防仮橋(下部)	154	m3
				18-5-40BB W/C $\leq$ 60%；		

積算内訳書

工事名	R 6 真川・ホトロ谷合流点処理工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				残存型枠 有孔タイプ；	130 m2
				残存型枠 無孔タイプ；	52 m2
				足場 天端手摺；	1 式
				足場 キャットウォーク；	1 式
仮設工	式	1	842,460		
水替工	式	1	842,460	ポンプ排水 0以上40(m3/h)未満 常時排水；	1 式
直接工事費	式	1	65,436,340		
共通仮設費	式	1	21,257,514		
共通仮設費	式	1	13,634,514		
運搬費	式	1	113,714	有峰林道利用料	1 式
安全費	式	1	4,830,000	土石流対策費	1 式
技術管理費	式	1	176,800	水セメント比測定費 W/Cミタ；	1 式
営繕費	式	1	7,814,000	営繕費(割増)	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	700,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	7,623,000		
純工事費	式	1	86,693,854		
現場管理費	式	1	25,150,000		

積算内訳書

工事名	R 6 真川・ホトロ谷合流点処理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	111, 843, 854	
一般管理費等	式	1	18, 866, 146	
工事価格	式	1	130, 710, 000	