

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 金山谷基幹砂防堰堤工事
工事地名	富山県富山市有峰地先

2. 工事内容

1) 事務所名	立山砂防事務所	工 務 課
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	
3) 工 期	153日間	自 令和 6年 6月 1日 至 令和 6年10月31日
4) 工事概要		
砂防土工	1	式
綱製堰堤工	1	式
仮設工	1	式

積算内訳書

仮番号

工事名	R 6 金山谷基幹砂防堰堤工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
砂防堰堤		式	1	68, 446, 829			
砂防土工		式	1	2, 843, 000			
盛土工		式	1	2, 590, 820	盛土(流用土) 4. 0m以上；	100	m3
					盛土(採取土) 4. 0m以上；	2, 400	m3
残土処理工		式	1	252, 180	整地 残土受入れ地での処理；	1	式
鋼製堰堤工		式	1	61, 103, 390			
鋼製堰堤本体工		式	1	61, 103, 390	枠内中詰 (越流部) セメント系固化材 一般軟弱土用フレコンパッ ク 70kg/m3 ； 枠内中詰 (非越流部) 土砂； 壁面材(地上部) Ⅱ w型； 水抜暗渠 耐圧ポ リエチレンパイ プ 1200mm； 水抜パ ネル 1800×2000×312；	1, 853 	

積算内訳書

仮番号

工事名	R 6 金山谷基幹砂防堰堤工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				18-8-40BB W/C $\leq$ 60% t=150mm ;
直接工事費	式	1	68,446,829	
共通仮設費	式	1	21,452,458	
共通仮設費	式	1	13,565,458	
運搬費	式	1	203,158	有峰林道通行料 1 式
安全費	式	1	4,830,000	土石流対策費 1 式
技術管理費	式	1	7,300	六課 μ 溶出試験費 1 式
営繕費	式	1	7,800,000	営繕費(割増) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	725,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,887,000	
純工事費	式	1	89,899,287	
現場管理費	式	1	25,915,000	
工事原価	式	1	115,814,287	
一般管理費等	式	1	19,475,713	
工事価格	式	1	135,290,000	