

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 有峰地区溪岸対策（多枝原谷）工事
工事地名	富山県富山市有峰地先

2. 工事内容

1) 事務所名	立山砂防事務所	工 務 課
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	
3) 工 期	153日間	自 令和 6年 6月 1日 至 令和 6年10月31日
4) 工事概要		
砂防土工	1	式
流路護岸工	1	式
根固め・水制工	1	式
付帯道路工	1	式
仮設工	1	式

積算内訳書

仮番号

工事名	R 6 有峰地区溪岸対策（多枝原谷）工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
流路		式	1	51,645,530			
砂防土工		式	1	8,839,823			
掘削工		式	1	7,112,603	掘削(砂防)	4,300	m3
					岩塊・玉石 3,000m3以上 障害無；		
					土砂等運搬(砂防)	1	式
					標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
					土砂等運搬(砂防)	1	式
					標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
埋戻し工		式	1	1,278,900	埋戻し	20	m3
					岩塊・玉石 締固め有；		
					埋戻し	1,200	m3
					岩塊・玉石 締固め無；		
残土処理工		式	1	448,320	整地	1	式
					残土受入れ地での処理；		
流路護岸工		式	1	22,560,760			
作業土工		式	1	131,544	基面整正	1	式
コンクリート擁壁工		式	1	22,429,216	コンクリート	342	m3
					18-5-40BB W/C≤60%；		
					残存型枠	240	m2
					有孔タイプ；		
					残存型枠	100	m2
					無孔タイプ；		
					目地板	18	m2
					瀝青繊維質目地板t=10mm；		
					水抜パイプ	43	m
					VP-100；		
					吸出し防止材	2	m2
					t=20mm；		
					足場	1	式
					キャットウォーク；		

積算内訳書

仮番号

工事名	R 6 有峰地区溪岸対策（多枝原谷）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				足場 天端手摺；	1 式
根固め・水制工	式	1	18,667,376		
根固めブロック工	式	1	18,667,376	コンクリート 18-5-40BB W/C≤60%； 型枠 一般型枠； 鉄筋 SD345 D29～32；	258 m3 1 式 1.12 t
付帯道路工	式	1	216,928		
コンクリート舗装工	式	1	181,896	下層路盤（車道・路肩部） C-40 t=100mm； コンクリート舗装 18-8-40BB W/C≤60% t=150mm；	13 m2 13 m2
縁石工	式	1	35,032	プレキャストL型側溝 Lb-20-2000 再利用撤去・再設置；	8 m
仮設工	式	1	1,360,643		
仮橋・仮栈橋工	式	1	1,360,643	覆工板設置・撤去〔仮橋・仮栈橋〕 設置・撤去 貸与品； 仮設高欄 設置・撤去 貸与品 レール部材；	1 式 1 式
直接工事費	式	1	51,645,530		
共通仮設費	式	1	20,074,398		
共通仮設費	式	1	13,697,398		
運搬費	式	1	246,698	有峰林道利用料	1 式
安全費	式	1	4,830,000	土石流対策費	1 式

積算内訳書

仮番号

工事名	R 6 有峰地区溪岸対策（多枝原谷）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
技術管理費	式	1	154,700	水セメント比測定費 1 式
営繕費	式	1	7,888,000	営繕費(割増) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	578,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,377,000	
純工事費	式	1	71,719,928	
現場管理費	式	1	21,634,000	
工事原価	式	1	93,353,928	
一般管理費等	式	1	16,106,072	
工事価格	式	1	109,460,000	