

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 湯川上流地区砂防堰堤工事用道路工事
工事地名	富山県富山市有峰地先

2. 工事内容

1) 事務所名	立山砂防事務所	工 務 課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	153日間	自 令和 6年 6月 1日 至 令和 6年10月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 6 湯川上流地区砂防堰堤工事用道路工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	70,637,608		
道路土工		式	1	9,627,306		
路体盛土工 (ICT)		式	1	9,196,478	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	4,400 m3
					10,000m3以上 ;	
					土砂等運搬 (砂防)	1 式
					標準 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
					積込 (ルーズ) (砂防)	1 式
					標準 岩塊・玉石 ;	
法面整形工 (ICT)		式	1	430,828	法面整形 (盛土部) (ICT)	740 m2
					法面締固無 ;	
擁壁工		式	1	42,071,629		
作業土工		式	1	641,329	床掘り	1 式
					岩塊・玉石 ;	
					埋戻し	1 式
					基面整正	1 式
場所打擁壁工		式	1	41,430,300	コンクリート	610 m3
					18-8-40BB W/C≦60% ;	
					残存型枠	360 m2
					無孔タイプ ;	
					残存型枠	410 m2
					有孔タイプ ;	
					目地板	47 m2
					瀝青繊維質目地板t=10mm ;	
					水抜パイプ	188 m
					VP-100 フィルター無 ;	
					吸出し防止材	10 m2
					t=20mm ;	
					足場	1 式
					キャットウォーク ;	
					足場	1 式
					天端手摺 ;	

積算内訳書

工事名	R 6 湯川上流地区砂防堰堤工事用道路工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
付帯道路工		式	1	640,080		
縁石工		式	1	640,080	駒止ブロック I 型 H=500 ;	42 個
排水構造物工		式	1	444,406		
側溝工		式	1	444,406	プレキャストU型側溝 PU-B300-L2000 ;	46 m
埋設管路敷設工		式	1	285,241		
作業土工		式	1	197,427	床掘り 埋戻し 埋戻し 砂質土 ; 埋戻し土運搬 砂質土 ;	1 式 1 式 1 式 1 式
管路工(管路部)		式	1	87,814	埋設管路 FEP φ 80×2条 ; 埋設表示シート W=150mm 2倍 ;	47 m 47 m
構造物撤去工		式	1	3,050,776		
構造物取壊し工		式	1	2,851,755	仮締切（盛土）撤去 仮締（巨石積(空)）撤去 平均径1.1m ; 土砂等運搬(砂防) 標準 硬岩 ; 整地 残土受入れ地での処理 ;	7,600 m3 545 m2 1 式 1 式
排水構造物撤去工		式	1	160,576	コンクリートパイプ 撤去 φ 1500 t=2.7mm ;	26 m
運搬処理工		式	1	38,445	現場発生品運搬 コンクリートパイプ ;	1 式

積算内訳書

工事名	R 6 湯川上流地区砂防堰堤工事用道路工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
仮設工	式	1	14, 518, 170		
工事用道路工	式	1	13, 318, 805	路体(築堤)盛土(ICT) 10, 000m3以上 ; 土砂等運搬(砂防) 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 積込(ルース)(砂防) 標準 岩塊・玉石 ; 法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固無 ; 巨石積(空) 平均径1. 1m ; 土砂等運搬(砂防) 標準 硬岩 ;	7, 000 m3 1 式 1 式 200 m2 314 m2 1 式
土留・仮締切工	式	1	572, 773	仮締切盛土 岩塊・玉石 締固無 ; 巨石積(空) 平均径1. 1m ; 土砂等運搬(砂防) 標準 硬岩 ;	600 m3 116 m2 1 式
仮設盛土工	式	1	116, 292	仮設盛土 岩塊・玉石 締固無 ; 巨石積(空) 平均径1. 1m ; 土砂等運搬(砂防) 標準 硬岩 ; 仮設盛土撤去 岩塊・玉石 ; 巨石積(空)撤去 平均径1. 1m ; 整地 残土受入れ地での処理 ;	1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式
交通管理工	式	1	510, 300	交通誘導警備員	1 式

積算内訳書

工事名	R 6 湯川上流地区砂防堰堤工事用道路工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
砂防堰堤	式	1	6,093,117	
コンクリート堰堤工	式	1	6,093,117	
コンクリート堰堤本体工	式	1	6,093,117	コンクリート 18-5-40BB W/C≦60% ; 残存型枠 有孔タイプ ; 足場 天端手摺 ; 102 m3 69 m2 1 式
直接工事費	式	1	76,730,725	
共通仮設費	式	1	28,692,338	
共通仮設費	式	1	18,236,338	
運搬費	式	1	2,942,094	林道通行料 1 式 重建設機械分解組立輸送費 1 式
準備費	式	1	960,600	木根等処分費 1 式
安全費	式	1	4,830,000	土石流対策費 1 式
技術管理費	式	1	944,644	水セメント比測定費 1 式 W/Cミタ ; 保守管理 (ICT) 1 式 システム初期費 (ICT) 1 式
営繕費	式	1	7,762,000	営繕費 (割増) 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	797,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	10,456,000	
純工事費	式	1	105,423,063	

積算内訳書

工事名	R 6 湯川上流地区砂防堰堤工事用道路工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	33,086,000	
工事原価	式	1	138,509,063	
一般管理費等	式	1	22,730,937	
工事価格	式	1	161,240,000	