

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 千寿ヶ原他斜面对策工事
工事地名	富山県中新川郡立山町芦峯寺地先

2. 工事内容

1) 事務所名	立山砂防事務所	工 務 課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	270日間	自 令和 7年 3月 4日 至 令和 7年11月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 千寿ヶ原他斜面对策工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	31,270,800		
落石雪害防止工	式	1	19,290,800		
雪崩予防柵工	式	1	9,189,200	雪崩予防柵	5 基
				H2.7m×W4.5m 吊柵式；	
				雪崩予防柵アンカー	10 本
				岩部用 38φ×1200；	
				雪崩予防柵アンカー	10 本
				土砂部用 φ114.3×4.5t-2100；	
雪崩予防柵工	式	1	10,101,600	雪崩予防柵	8 基
				H3.5m×W2.5m 鉛直型；	
				雪崩予防柵アンカー	8 本
				岩部用 D32(M30)×1,000；	
				雪崩予防柵アンカー	8 本
				土砂部用 φ139.8×6.0t-3600 D32(M30)×1,500；	
道路維持工	式	1	11,980,000		
土砂撤去工	式	1	11,980,000	崩土除去	50 m3
直接工事費	式	1	31,270,800		
共通仮設費	式	1	5,486,000		
共通仮設費	式	1	1,271,000		
安全費	式	1	884,000	列車見張員	1 式
				落石監視員	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	387,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	4,215,000		

積算内訳書

工事名	R 7 千寿ヶ原他斜面对策工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	36,756,800	
現場管理費	式	1	13,291,000	
工事原価	式	1	95,984,320	
一般管理費等	式	1	16,265,680	
工事価格	式	1	112,250,000	

積算内訳書

工事名	R 7 千寿ヶ原他斜面对策工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	27,431,720		
落石雪害防止工		式	1	27,431,720		
落石防止網工		式	1	27,431,720	ロープ 伏工 55° 以上75° 未満 30m未満 φ 12金網2.6φ×50×50； 岩部用アンカー設置 55° 以上75° 未満 30m未満 D22(M20)×1,000 端部用； 岩部用アンカー設置 55° 以上75° 未満 30m未満 D22(M20)×1,000 交点部用； 岩部用アンカー設置 55° 以上75° 未満 30m未満 D22(M20)×1,500 端部用； 岩部用アンカー設置 55° 以上75° 未満 30m未満 D22(M20)×1,500 交点部用；	912 59 198 7 22 m2 本 本 本 本
直接工事費		式	1	27,431,720		
共通仮設費		式	1	6,263,800		
共通仮設費		式	1	2,516,800		
安全費		式	1	2,165,800	列車見張員 落石監視員	1 1 式 式
現場環境改善費（率計上）		式	1	351,000		
共通仮設費（率計上）		式	1	3,747,000		
純工事費		式	1	33,695,520		
現場管理費		式	1	12,241,000		
工事原価		式	1	45,936,520		